

Zamawiający:

Uniwersytet Rzeszowski
ul. Rejtana 16 C , 35-959 Rzeszów

**Do Wykonawców, zainteresowanych
udziałem w przetargu**

Odpowiedzi na pytania / Wyjaśnienia Siwz nr 1 z dnia 03.04.2013 r.

W nawiązaniu do postępowania nr ZP/UR/29/2013 na: „Remont wewnętrznych dróg dojazdowych do domów studenckich Laura i Filon w Rzeszowie”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ, w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Prosimy o podanie zakresu robót związanych z wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego.

Odpowiedź:

Zakres oznakowania poziomego i pionowego:

1.1 Oznakowanie poziome.

Oznakowanie poziome obejmujące wykonanie osi dróg wewnętrznych i brzegów nieokrawężnikowanych oraz linii rozdzielczych poprzecznych i podłużnych dla miejsc postojowych (parkingi) należy wykonać z kostki brukowej - kolorowej. Powierzchnia robót wynosi 80 m².

1.2 Oznakowanie pionowe.

Należy przewidzieć ustawienie 9 szt. znaków pionowych małych. Rodzaj znaku zostanie uzgodniony po zakończeniu robót drogowych.

Pytanie nr 2:

Prosimy o podanie zakresu robót związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego (rodzaj, ilość).

Odpowiedź:

Zakresy rzeczowe odwodnienia znajdują się w przedmiarach robót i kosztorysie ofertowym branży sanitarnej.

Pytanie nr 3:

Prosimy o załączenie dokumentacji dotyczącej wykonania wiat rowerowych oraz o podanie ich ilości.

Odpowiedź:

Zgodnie z planszą wymiarową należy wykonać utwardzenie trzech powierzchni o wymiarach 5,2m x 3,6 m i usytuować na tych powierzchniach miejsca postojowe dla rowerów.

Na każdej powierzchni:

| | |
|---|--------------------------------|
| Ilość stanowisk | 14 |
| Długość | 4700 mm |
| Szerokość | 590 mm |
| Wysokość | Wyższa noga 630 mm |
| Szerokość miejsca na koło | 60 mm |
| Materiał | Aluminium |
| Montaż | Do podłoża kołkami rozporowymi |
| Kolor | Aluminium - srebrny |
| Ilość śrub potrzebnych do montażu | 12 szt. |
| Sugerowana długość kołka do montażu | 100 mm |
| Średnica otworu w ramie stojaka na kołek do montażu | 10 mm |
| Ilość modułów | 4 |

Przykładowy rysunek :



Pytanie nr 4:

Prosimy o wyjaśnienie czy do oferty na zadanie j/w należy dołączyć kosztorys, a jeżeli tak to jaki, czy uproszczony, czy szczegółowy?

Odpowiedź:

Przed podpisaniem umowy należy wykonać i doręczyć kosztorysy szczegółowe.

Pytanie nr 5:

Zamawiający umieścił na stronie internetowej przedmiar robót oraz wzór kosztorysu ofertowego. Ponieważ występują różnice pomiędzy przedmiarem a kosztorysem, prosimy o wyjaśnienie czym należy się kierować przy sporządzaniu oferty?

Odpowiedź:

Przy sporządzaniu oferty należy kierować się przedmiarem robót, z zastrzeżeniem odpowiedzi nr. 8.

Pytanie nr 6:

Dot. branży: „Sieci energetyczne i teletechniczne”. W związku z niezgodnością pomiędzy przedmiarem i kosztorysem proszę o uzupełnienie braku ilości i jednostki w pozycji 86 (Przebiecia w ścianach z cegły na zaprawie cementowej) kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

W poz. 86 kosztorysu ofertowego w branży: Sieci energetyczne i teletechniczne winno być tak jak w przedmiarze: 0,04 m³

Pytanie nr 7:

Dot. branży: „Sieci sanitarne”. W związku z niezgodnością pomiędzy przedmiarem i kosztorysem proszę o zmianę jednostek w pozycjach: 13 d.1.2; 14 d.1.2; 17 d.1.2 i 18 d.1.2 kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

W opisanych pozycjach branży sanitarnej w kosztorysie ofertowym winny być jednostki zgodne z przedmiarem, czyli m³.

Pytanie nr 8:

Proszę o podanie czym się kierować przy przygotowywaniu wyceny do przetargu: załączonym przedmiarem robót czy danymi ze wzoru kosztorysu ofertowego- są one rozbieżne.

Roboty budowlane:

Przedmiar robót: roboty rozbiórkowe poz. 1.1- 2535 m2

Kosztorys ofertowy - 1896 m2

Przedmiar robót- poz. 1.5- 484 mb

Kosztorys ofertowy - 380 mb

Dodatkowo w kosztorysie ofertowym są zawarte roboty uzupełniające- rozdział 6, a nie ma ich w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Przy wycenie ofertowej należy kierować się zapisami przedmiaru robót oraz zapisami rozdziału 6 kosztorysu ofertowego. Rozdział 6 kosztorysu ofertowego dotyczy robót uzupełniających nieujętych w przedmiarze tj. remontu placu utwardzonego przy budynku E4 i wycenę tę należy dodać do przedmiaru robót, czyli do łącznej ryczałtowej kwoty oferty.

Uwaga:

Powyższe odpowiedzi stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

z up. Rektora UR
Z-ca KIEROWNIKA
Działu Zamówień Publicznych

mgr Dariusz Wakula

.....
Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona