

Aneks do przedmiaru robót dla inwestycji „Remont pomieszczeń zsypowych oraz komory zsypowej Domu Studenckiego LAURA przy ul. Cichej 2-4 w Rzeszowie”

dla pozycji 2: „Remont pomieszczeń zsypowych na poziomach 1-10”.

Dodaje się:

NNRNKB 202 2024-04:

„Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem jednostronnym 50”

Krotność = 10

Obmiar = 0,81x 2,48m = 2,009m²

Tablica 2024

ŚCIANKI DZIAŁOWE Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA POJEDYNCZYCH RUSZTACH METALOWYCH, DWUWARSTWOWE

Wyszczególnienie robót:

- 1. Wytrasowanie miejsc montażu.*
- 2. Zamocowanie kształtowników.*
- 3. Przymocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu.*
- 4. Przygotowanie masy szpachlowej.*
- 5. Szpachlowanie połączeń płyt i styków ze ścianami i stropem.*
- 6. Zabezpieczenie spoin taśmą papierową.*
- 7. Szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające.*

artefakt studio

Pracownia projektowa ARTEFAKT Emilia Małys

ul. 9 Maja 6/3, 55-100 Trzebnica

tel.: +48 607-507-899, fax. +48 71 750-90-99

e-mail: biuro@artefakt-studio.com