

Odcinek AB - przewód ułożony w ziemi
Odcinek BC - przewód ułożony pod odbojówką (1m) i przejście przez ścianę (gr. ok. 70 cm)
Odcinek CD - przewód ułożony w technologii podtynkowej (ok. 10m)
Odcinek DE - przewód ułożony w korytku nad sufitem podwieszanym (ok. 50m)
W rozdzielni należy zamontować : rozłącznik, wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik nadprądowy o ile nie będzie innych zaleceń producenta przepompowni.
Rozdzielnię natykową dla przepompowni należy zasilić z istniejącej TR