PRZEGRODY POZIOME

P 1.1 PODŁOGA NA GRUNCIE
GRES

0,6 cm	WIELKOFORMATOWE PŁYTKI GRESOWE
0,5 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
6,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
12,0 cm	TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ_{max} = 0,036 W/m°K
0,2 cm	IZOLACJA PRZECIWWODNA - ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
15,0 cm	BETOWA PŁYTA PODŁOGOWA C16/20
ok. 75,0 cm	PODSYPKA Z ZAGĘSZCZONEJ POSPÓŁKI Is = 0,97 wg projektu branży konstrukcyjnej grubość warstwy dostosować do poziomu posadowienia budynku

P 1.2 PODŁOGA NA GRUNCIE /wymiana posadzki/
/strefa wymienianej posadzki/
GRES

1,0 cm	PŁYTKI GRESOWE
0,5 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
6,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 CM	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE 0,2 mm
4,0 cm	WARSTWA IZOLACYJNA - WEŁNA MINERALNA
0,2 cm	IZOLACJA PRZECIWWODNA - ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
15,0 cm	BETOWA PŁYTA PODŁOGOWA C16/20
ok. 235,0 cm	PODSYPKA Z ZAGĘSZCZONEJ POSPÓŁKI Is = 0,97 wg projektu branży konstrukcyjnej grubość warstwy dostosować do poziomu posadowienia budynku

P 1.3 PODŁOGA NA GRUNCIE
/strefa wc niepełnego/
GRES

1,0 cm	PŁYTKI GRESOWE
0,5 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
-	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
6,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 CM	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE 0,2 mm
4,0 cm	WARSTWA IZOLACYJNA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY
0,2 cm	IZOLACJA PRZECIWWODNA - ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
15,0 cm	BETOWA PŁYTA PODŁOGOWA C16/20
ok. 235,0 cm	PODSYPKA Z ZAGĘSZCZONEJ POSPÓŁKI Is = 0,97 wg projektu branży konstrukcyjnej grubość warstwy dostosować do poziomu posadowienia budynku

P 2.1 STROP KLATKI SCHODOWEJ
GRES

1,0 cm	PŁYTKI GRESOWE
0,5 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
6,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE
12,0 cm	TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ_{max} = 0,036 W/m°K
0,2 cm	IZOLACJA PRZECIWWODNA - ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
15,0 cm	BETOWA PŁYTA PODŁOGOWA
-	PODSYPKA Z ZAGĘSZCZONEGO PIASKU wg projektu branży konstrukcyjnej grubość warstwy dostosować do poziomu posadowienia budynku
30,0 cm	ŻELBETOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA wg projekt branży konstrukcyjnej
0,02 cm	IZOLACJA PRZECIWWODNA - ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
10,0 cm	PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU C16/20

P 2.2 PODSZYBIE WINDY

30,0 cm	ŻELBETOWA PŁYTA PODSZYBIA wg projekt branży konstrukcyjnej
0,2 cm	IZOLACJA PRZECIWWODNA - ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA
10,0 cm	PODKŁAD Z CHUDEGO BETONU C16/20

P 2.3 PODŁOGA PODSCENIA
/wymiana posadzki/
GRES

1,0 cm	PŁYTKI GRESOWE
0,5 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
-	*PIERWOTNE WARSTWY PODŁOGOWE NIEPODLEGAJĄCE WYMIANIE*

UWAGA!!!
W ramach robót instalacyjnych pierwotne warstwy podłogowe zostaną skute, a powstałe braki należy w tych miejscach uzupełnić zgodnie ze sztuką budowlaną.

P 3.1 STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH /poziom 0/

-	PROJEKTOWANE WARSTWY PODŁOGOWE /WYMIANA/
	PIERWOTNE WARSTWY STROPOWE NIEPODLEGAJĄCE WYMIANIE:
4,0 cm	*WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA*
8 cm	*IZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE*
24,0 cm	*PŁYTY KANAŁOWE*
2,0 cm	*TYNK WEWNĘTRZNY*

UWAGA!!!
Szczegółowe informacje dotyczące wykończenia posadzek w pozostałej części dokumentacji rysunkowej oraz w opracowaniu architektury wnętrz.

P 3.2a STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH /poziom I/
GRES

1,0 cm	PŁYTKI CERAMICZNE
0,5 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
3,6 cm	PŁYTA PODŁOGI PODNIESIONEJ - RDZEŃ GIPSOWY
-	PRZESTRZEŃ PODPODŁOGOWA PODKONSTRUKCJA STALOWA
5,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE 0,2 mm
4,0 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA - WEŁNA MINERALNA
0,06 cm	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA - 2x0,3 mm
24,0 cm	*PŁYTY KANAŁOWE /ISTNIEJĄCE/*
1,5 cm	TYNK / SUFIT PODWIESZANY

UWAGA!!!
Szczegółowe informacje dotyczące wykończenia posadzek w pozostałej części dokumentacji rysunkowej oraz w opracowaniu architektury wnętrz.

P 3.2b STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH /poziom I/
/pokojowe z segmentem zachodnim/
GRES

1,0 cm	PŁYTKI GRESOWE
0,5 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
4,5 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE 0,2 mm
2,0 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA - WEŁNA MINERALNA
0,06 cm	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA - 2x0,3 mm
24,0 cm	*PŁYTY KANAŁOWE /ISTNIEJĄCE/*
1,5 cm	TYNK / SUFIT PODWIESZANY

UWAGA!!!
Szczegółowe informacje dotyczące wykończenia posadzek w pozostałej części dokumentacji rysunkowej oraz w opracowaniu architektury wnętrz.

P 3.3 STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH /poziom I/
/pomieszczenia nocne/
GRES

1,0 cm	PŁYTKI CERAMICZNE
0,5 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
-	IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
3,6 cm	PŁYTA PODŁOGI PODNIESIONEJ - RDZEŃ GIPSOWY
-	PRZESTRZEŃ PODPODŁOGOWA PODKONSTRUKCJA STALOWA
5,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE 0,2 mm
4,0 cm	WARSTWA IZOLACYJNA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY
0,06 cm	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA - 2x0,3 mm
24,0 cm	*PŁYTY KANAŁOWE /ISTNIEJĄCE/*
1,5 cm	TYNK / SUFIT PODWIESZANY

UWAGA!!!
Szczegółowe informacje dotyczące wykończenia posadzek w pozostałej części dokumentacji rysunkowej oraz w opracowaniu architektury wnętrz.

P 3.4 STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH /poziom I/
/pomieszczenie socjalne/
GRES

0,3 cm	WYKŁADZINA PODŁOGOWA
3,6 cm	PŁYTA PODŁOGI PODNIESIONEJ - RDZEŃ GIPSOWY
-	PRZESTRZEŃ PODPODŁOGOWA PODKONSTRUKCJA STALOWA
5,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE 0,2 mm
4,0 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA - WEŁNA MINERALNA
0,06 cm	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA - 2x0,3 mm
24,0 cm	*PŁYTY KANAŁOWE /ISTNIEJĄCE/*
1,5 cm	TYNK / SUFIT PODWIESZANY

P 3.5 STROP Z PŁYT KANAŁOWYCH /poziom I/
PARKIET

2,2 cm	PARKIET
3,6 cm	PŁYTA PODŁOGI PODNIESIONEJ - RDZEŃ GIPSOWY
-	PRZESTRZEŃ PODPODŁOGOWA PODKONSTRUKCJA STALOWA
5,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE 0,2 mm
4,0 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA - WEŁNA MINERALNA
0,06 cm	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA - 2x0,3 mm
24,0 cm	*PŁYTY KANAŁOWE /ISTNIEJĄCE/*
1,5 cm	TYNK / SUFIT PODWIESZANY

P 4.1 STROP MONOLITYCZNY
/sala senatu/
PARKIET

2,2 cm	PARKIET
3,6 cm	PŁYTA PODŁOGI PODNIESIONEJ - RDZEŃ GIPSOWY
-	PRZESTRZEŃ PODPODŁOGOWA PODKONSTRUKCJA STALOWA
6,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE 0,2 mm
4,0 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA - WEŁNA MINERALNA
0,06 cm	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA - 2x0,3 mm
24,0 cm	*PŁYTY KANAŁOWE /ISTNIEJĄCE/*
1,5 cm	TYNK / SUFIT PODWIESZANY

UWAGA!!!
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ukształtowania parkietu w opracowaniu architektury wnętrz.

P 4.2 STROP MONOLITYCZNY
/wykaszarka nad holem bocznym, część zewnętrzna/
GRES

1,0 cm	PŁYTKI GRESOWE
0,5 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
3,6 cm	PŁYTA PODŁOGI PODNIESIONEJ - RDZEŃ GIPSOWY
-	PRZESTRZEŃ PODPODŁOGOWA PODKONSTRUKCJA STALOWA
6,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE 0,2 mm
4,0 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA - WEŁNA MINERALNA
0,06 cm	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA - 2x0,3 mm
16,0 cm	ŻELBETOWA PŁYTA STROPOWA wg projekta branży konstrukcyjnej
2 x 10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ λ_{max} = 0,033 W/m°K
ok. 22,0 cm	OKŁADZINA SUFITU STREFY WEJŚCIOWEJ NA PODKONSTRUKCJI STALOWEJ

UWAGA!!!
Poziom okładziny sufitu ustalić zgodnie z poziomem okładziny w strefie wejścia głównego (poz. P 4.1)

P 4.3 STROP MONOLITYCZNY
/wykaszarka nad holem bocznym, część wewnętrzna/
GRES

1,0 cm	PŁYTKI GRESOWE
0,5 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
3,6 cm	PŁYTA PODŁOGI PODNIESIONEJ - RDZEŃ GIPSOWY
-	PRZESTRZEŃ PODPODŁOGOWA PODKONSTRUKCJA STALOWA
6,0 cm	WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKĄ STALOWĄ
0,02 cm	WARSTWA ROZDZIELAJĄCA - FOLIA PE 0,2 mm
4,0 cm	IZOLACJA AKUSTYCZNA - WEŁNA MINERALNA
0,06 cm	FOLIA PE PAROIZOLACYJNA - 2x0,3 mm
35,0 cm	ŻELBETOWA PŁYTA STROPOWA wg projekta branży konstrukcyjnej
1,5 cm	TYNK / SUFIT PODWIESZANY

P 5.1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ / SCHODY

4,0 cm	PŁYTKI POSADZKOWE Z BETONU SZLACHETNEGO
3,0 cm	ZAPRAWA KLEJOWA
15,0 cm	ŻELBETOWA PŁYTA SPOCZNIKOWA / SCHODOWA wg projekta branży konstrukcyjnej
1,5 cm	TYNK

P 6.1 POSADZKA AULI
/konserwacja posadzki/
PARKIET

2,2 cm	PARKIET
-	WARSTWA PODKŁADOWA
-	*PIERWOTNA KONSTRUKCJA WIDOWNI NIEPODLEGAJĄCA ZMIANIE*

UWAGA!!!
Przewiduje się konserwację istniejącego parkietu i wykonanie koniecznych uzupełnień. Parkiet w części rozbudowywanej należy dostosować wizualnie do pozostałej części sali audytoryjnej.

P 6.2 POSADZKA DUŻEJ AULI
/modrzewina widowni/
PARKIET

2,2 cm	PARKIET
-	WARSTWA PODKŁADOWA
12,0 cm	ŻELBETOWA PŁYTA PODŁOGOWA NA ŻABRACH MONOLITYCZNYCH wg projekta branży konstrukcyjnej

UWAGA!!!
Parkiet w części rozbudowywanej należy dostosować wizualnie do pozostałej części sali audytoryjnej.
Przewiduje zabudowę podstopnic rzędów elementami drewnianymi dostosowanymi wizualnie do pozostałej części audytorium.

P 7.1 STROPODACH
PŁYTA ŻELBETOWA

-	DACHOWA FOLIA PVC
min. 25,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY Z POLIIZOCYJNAURATU (PIR) ZE ŚPADKIEM λ_{max} = 0,022 W/m°K
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
15,0÷22,0 cm	ŻELBETOWA PŁYTA STROPOWA wg projekta branży konstrukcyjnej
1,5 cm	TYNK / SUFIT PODWIESZANY

P 7.2 STROPODACH
PŁYTA ŻELBETOWA GR. 35 CM

-	DACHOWA FOLIA PVC
min. 25,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY Z POLIIZOCYJNAURATU (PIR) ZE ŚPADKIEM λ_{max} = 0,022 W/m°K
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
35,0 cm	ŻELBETOWA PŁYTA STROPOWA wg projekta branży konstrukcyjnej
1,5 cm	TYNK / SUFIT PODWIESZANY

P 8.1 STROPODACH
/docieplenie istniejących przekryć dachowych/

-	DACHOWA FOLIA PVC
min. 25,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY Z POLIIZOCYJNAURATU (PIR) λ_{max} = 0,022 W/m°K
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
5,0 cm	WARSTWA WYRÓWNUJĄCA
30,0 cm	*DACHOWA PŁYTA PANWIOWA*
-	*PREFABRYKOWANY DŹWIGAR ŻELBETOWY*

PRZEGRODY PIONOWE

ŚCIANY FUNDAMENTOWE

SF 1.1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ISTNIEJĄCA

-	COKÓŁ - OKŁADZINA ELEWACYJNA (ponad poziomem terenu) KUBEŁKOWA FOLIA FUNDAMENTOWA
-	TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ_{max} = 0,036 W/m°K
min. 0,3 cm	BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA izolacja wyprowadzona min. 30 cm ponad poziom terenu
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
-	*ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA*
-	WARSTWY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO

UWAGA!!!
Termoizolację ułożyć do poziomu istniejących law fundamentowych.
Grubość warstw, zależną od typu i lokalizacji ścian, dostosować do projektu architektonicznego.

SF 1.2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA ISTNIEJĄCA

-	COKÓŁ TYNKOWANY (ponad poziomem terenu) KUBEŁKOWA FOLIA FUNDAMENTOWA
-	TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ_{max} = 0,036 W/m°K
min. 0,3 cm	BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA izolacja wyprowadzona min. 30 cm ponad poziom terenu
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
-	*ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA*
-	WARSTWY WYKOŃCZENIA WEWNĘTRZNEGO

UWAGA!!!
Termoizolację ułożyć do poziomu istniejących law fundamentowych.
Grubość warstw, zależną od typu i lokalizacji ścian, dostosować do projektu architektonicznego.

SF 2.1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA

-	KUBEŁKOWA FOLIA FUNDAMENTOWA
16,0 cm	TERMOIZOLACJA - POLISTYREN EKSTRUDOWANY λ_{max} = 0,036 W/m°K
min. 0,3 cm	BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA izolacja wyprowadzona min. 30 cm ponad poziom terenu
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
24,0 cm	ŻELBETOWA ŚCIANA FUNDAMENTOWA wg projekta branży konstrukcyjnej
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
min. 0,3 cm	BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SF 2.2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA WEWNĘTRZNA

min. 0,3 cm	BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA izolacja wyprowadzona min. 30 cm ponad poziom terenu
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
24,0 cm	ŻELBETOWA ŚCIANA FUNDAMENTOWA wg projekta branży konstrukcyjnej
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
min. 0,3 cm	BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

SF 3.1 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
/pokojowe wnęki/

min. 0,3 cm	BITUMICZNA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
24,0 cm	ŻELBETOWA ŚCIANA FUNDAMENTOWA wg projekta branży konstrukcyjnej

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

SZ 1.1a ŚCIANA ISTNIEJĄCA

-	CERAMICZNE PŁYTY ELEWACYJNE mocowane zgodnie z wytycznymi przyjętego systemu
3,0 cm	SZCZELINA WENTYLACYJNA
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	*ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA*
1,5 / 2,0 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / OKŁADZINA ŚCIENNA

UWAGA!!!
Grubość warstw termoizolacyjnych, zależną od typu i lokalizacji ścian, dostosować do projektu architektonicznego.

SZ 1.1b ŚCIANA ISTNIEJĄCA

-	CERAMICZNE PŁYTY ELEWACYJNE
-	PODKONSTRUKCJA STALOWA NIWELUJĄCA KRZYWIZNY FASADY FRONTOWEJ /ściany zewnętrzne obu auli/
-	TERMOIZOLACJA - PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	*ISTNIEJĄCA ŚCIANA ATTYKOWA*
1,5 / 2,0 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / OKŁADZINA ŚCIENNA

UWAGA!!!
Grubość warstw termoizolacyjnych, zależną od typu i lokalizacji ścian, dostosować do projektu architektonicznego.

SZ 1.2 ŚCIANA ISTNIEJĄCA

1,5 cm	TYNK ZEWNĘTRZNY
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1,5 / 2,0 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / OKŁADZINA ŚCIENNA

UWAGA!!!
Grubość warstw termoizolacyjnych, zależną od typu i lokalizacji ścian, dostosować do projektu architektonicznego.

ATTYKI I OBUDOWY

SA 1.1 ATTYKA
/sala istniejąca zewnętrzna/

-	CERAMICZNE PŁYTY ELEWACYJNE mocowane zgodnie z wytycznymi przyjętego systemu
3,0 cm	PUSTKA POWIETRZNA
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	*ISTNIEJĄCA ŚCIANA ATTYKOWA*
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	DACHOWA FOLIA PVC

SA 1.2 ATTYKA
/sala istniejąca zewnętrzna/

1,5 cm	TYNK ZEWNĘTRZNY
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	*ISTNIEJĄCA ŚCIANA ATTYKOWA*
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	DACHOWA FOLIA PVC

SA 1.3 ATTYKA
/sala istniejąca wewnętrzna/

-	DACHOWA FOLIA PVC
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
-	*ISTNIEJĄCA ŚCIANA ATTYKOWA*
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	DACHOWA FOLIA PVC

UWAGA!!!
Warstwy paroizolacyjne oraz przeciwwilgociowe należy wyprowadzić min. 50 cm ponad poziom dachu

SA 2.1 ATTYKA
/sala projektowana zewnętrzna/

-	CERAMICZNE PŁYTY ELEWACYJNE mocowane zgodnie z wytycznymi przyjętego systemu
3,0 cm	PUSTKA POWIETRZNA
20,0÷30,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA λ_{max} = 0,033 W/m°K
24,0 cm	ŚCIANA ATTYKOWA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH /wzmacniana rdzeniami żelbetowymi wg projektu branży konstrukcyjnej/
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	DACHOWA FOLIA PVC

UWAGA!!!
Warstwy paroizolacyjne oraz przeciwwilgociowe należy wyprowadzić min. 50 cm ponad poziom dachu

SA 2.2 ATTYKA

1,5 cm	TYNK ZEWNĘTRZNY CIENKOWARSTWOWY
20,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
24,0 cm	ŚCIANA ATTYKOWA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH /wzmacniana rdzeniami żelbetowymi wg projektu branży konstrukcyjnej/
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	DACHOWA FOLIA PVC

UWAGA!!!
Warstwy paroizolacyjne oraz przeciwwilgociowe należy wyprowadzić min. 50 cm ponad poziom dachu

SA 2.3 ATTYKA
/sala projektowana wewnętrzna/

1,5 / 2,0 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / OKŁADZINA ŚCIENNA
24,0 cm	ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
20,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	DACHOWA FOLIA PVC

UWAGA!!!
Warstwy paroizolacyjne oraz przeciwwilgociowe należy wyprowadzić min. 50 cm ponad poziom dachu

SA 3.1 ATTYKA
/sala projektowana zewnętrzna/

-	CERAMICZNE PŁYTY ELEWACYJNE mocowane zgodnie z wytycznymi przyjętego systemu
3,0 cm	PUSTKA POWIETRZNA
20,0÷30,0 cm	TERMOIZOLACJA - WEŁNA MINERALNA λ_{max} = 0,033 W/m°K
24,0 cm	ŚCIANA ATTYKOWA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH /wzmacniana rdzeniami żelbetowymi wg projektu branży konstrukcyjnej/
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	DACHOWA FOLIA PVC

SA 3.2 ATTYKA
/sala projektowana wewnętrzna - sala senatu/

-	DACHOWA FOLIA PVC
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
24,0 cm	ŻELBETOWA ŚCIANA ATTYKOWA
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
10,0÷20,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	DACHOWA FOLIA PVC

UWAGA!!!
Warstwy paroizolacyjne oraz przeciwwilgociowe należy wyprowadzić min. 50 cm ponad poziom dachu

SA 3.3 ATTYKA
/sala projektowana wewnętrzna z dylatacją - sala senatu/

-	DACHOWA FOLIA PVC
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
24,0 cm	ŚCIANA ATTYKOWA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH
3,0 cm	SZCZELINA DYLATACYJNA WYPEŁNIONA TERMOIZOLACJĄ
24,0 cm	ŻELBETOWA ŚCIANA ATTYKOWA
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	DACHOWA FOLIA PVC

UWAGA!!!
Warstwy paroizolacyjne oraz przeciwwilgociowe należy wyprowadzić min. 50 cm ponad poziom dachu

SA 3.4 ATTYKA
/sala istniejąca nad małą aulą - ściana sali senatu/

1,5 / 2,0 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / OKŁADZINA ŚCIENNA
24,0 cm	ŻELBETOWA ŚCIANA ATTYKOWA
-	SZCZELINA DYLATACYJNA WYPEŁNIONA WKŁADKĄ TERMOIZOLACYJNĄ
ok. 50,0 cm	*ISTNIEJĄCA ŚCIANA ATTYKOWA*
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
20,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
-	DACHOWA FOLIA PVC

UWAGA!!!
Warstwy paroizolacyjne oraz przeciwwilgociowe należy wyprowadzić min. 50 cm ponad poziom dachu

SO 1.1 POSTUMENT KLAPY DYMOWEJ I ŚWIETLIKA

-	DACHOWA FOLIA PVC
10,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE λ_{max} = 0,033 W/m°K
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
15,0 cm	ŚCIANA ŻELBETOWA
1,5 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

UWAGA!!!
Do wykonania ścian pomieszczeń mokrych zastosować płyty gipsowo-kartonowe o podwyższonej odporności na działanie wilgoci.

SO 2.1 OBUDOWA KOMINA

-	DACHOWA FOLIA PVC
15,0 cm	TERMOIZOLACJA - PŁYTY STYROPIANOWE
ok. 0,3 cm	PAPA PAROIZOLACYJNA
-	BITUMICZNY PREPARAT GRUNTUJĄCY
12,0 cm	ŚCIANA Z BLOCZKÓW SILIKATOWYCH

ŚCIANY WEWNĘTRZNE

SW 1.1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
/okładzina akustyczna auli/

5,1 cm	DŹWIĘKOCHŁONNE PANELE ŚCIENNE Z WEŁNY MINERALNEJ O WYSOKIEJ GĘSTOŚCI (min. 96 kg/m³)
-	*ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA*
1,5 / 2,0 cm	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY / OKŁADZINA ŚCIENNA

SW 1.2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA
/okładzina akustyczna auli z wyrównaniem płaszczyzny ściany/

4,0 cm	DŹWIĘKOCHŁONNE PANELE ŚCIENNE
2 x 1,25 cm	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA
ok. 9,0 cm	PODKONSTRUKCJA STALOWA /wyrównanie płaszczyzny/
-	*ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTR