

**Zamawiający:**  
Uniwersytet Rzeszowski  
Al. Rejtana 16 C  
35-959 Rzeszów

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ NR 1

Dotyczy postępowania ZP/UR/187/2020 pt.: „*Dostawa i montaż czterech klimatyzatorów w budynku D10*”

W nawiązaniu do postępowania nr **ZP/UR/187/2020** na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27) Zamawiający, w związku z pytaniami które wpłynęły do Zamawiającego, udziela wyjaśnień:

- 1) Wymagana klasa energetyczna A+ dotyczy jakiego trybu pracy klimatyzatora?  
**Ad.1 - Klasa energetyczna min. +A dla każdego trybu pracy (chłodzenie/grzanie)**
- 2) Na którym piętrze znajdują się pomieszczenia, w których należy zamontować 4 klimatyzatory?  
**Ad.2 - na II piętrze**
- 3) Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń, w których montowane będą 4 klimatyzatory ?  
**Ad.3 - Zamawiający nie posiada rzutów.**
- 4) Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z 4 klimatyzatorów?  
**Ad.4 - Skropliny należy odprowadzić na zewnątrz budynku,**
- 5) W zapytaniu jest informacja, że skropliny należy odprowadzić grawitacyjnie lub za pomocą pompki skroplin. Dla ilu klimatyzatorów skropliny można odprowadzić grawitacyjnie, a dla ilu trzeba zamontować pompki skroplin?  
**Ad. 5 - Należy przewidzieć 2 pompki skroplin.**
- 6) Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany na jakiej znajduje się wysokości oraz proszę podać liczbę kondygnacji budynku , czy jest możliwość wejścia na dach przez wąż dachowy i jakie są jego wymiar.  
**Ad. 6 - Jednostki zewnętrzne należy zamontować na elewacji budynku.**
- 7) Czy w cenie oferty należy ująć przeglądy okresowe w czasie trwania gwarancji? Jeśli tak proszę powiedzieć ile razy w roku należy wykonywać przeglądy?  
**Ad. 7- Koszt przeglądów ma być zawarty w cenie, ilość przeglądów - 2 razy w roku.**
- 8) Gdzie znajduje się rozdzielnia , z której należy zasilić klimatyzatory oraz w jakiej znajduje się odległości od każdego z 4 klimatyzatorów?  
**Ad. 8 - Na korytarzu, odległości ok. 20-50mb**

- 9) Proszę podać orientacyjną długość instalacji chłodniczej dla każdego z 4 klimatyzatorów.  
**Ad.9 – 13 mb; 8 mb; 6 mb; 4 mb.**
- 10) Proszę podać orientacyjną długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego z 4 klimatyzatorów  
**Ad.10 - łączna długość instalacji skroplin 46mb**
- 11) Proszę podać orientacyjną długość instalacji elektrycznej dla każdego z 4 klimatyzatorów (relacji rozdzielnia - jednostka wewnętrzna i relacji rozdzielnia - jednostka zewnętrzna).  
**Ad.11- łączna długość WLZ-tów ok. 100mb.**
- 12) Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?  
**Ad.12 - Strop żelbetowy, ściany murowane miejscami wzmacniane słupami żelbetowymi+ izolacja ścian+ blacha elewacyjna.**

-----  
Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią dokumentacji przetargowej i należy je uwzględnić przygotowując ofertę.

Z up. Rektora UR  
KIEROWNIK Działu Zamówień Publicznych

.....  
mgr Joanna Toczek