

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana poziomów wody zimnej, C.W.U. i cyrkulacji. Zakres robót przewiduje demontaż starej i montaż nowej instalacji wodociągowej (poziomy) i wymianę zaworów podpionowych w piwnicy budynku D.S. Olimp w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 17 .

Instalacja wodociągowa w poziomie piwnicy.

Ze względu na zły stan rurociągów (poziomy) wody zimnej, C.W.U. +cyrkulacji, należy zdemontować i zamontować nowe rurociągi ,oraz wymienić zawory podpionowe.

- Rurociągi wykonać z rur stalowych ocynkowanych w zakresie średnic DN 15 – DN 50 o połączeniach gwintowanych uszczelnionych za pomocą pakuł.
- Rurociągi mocować za pomocą uchwytów systemowych, całość prowadzić w izolacji otulinami.
- Po przeprowadzonych pracach należy wykonać próbę szczelności na nowych rurociągach.
- Należy wymienić/zamontować i wyregulować zawory termostatyczne podpionowe na cyrkulacji.
- Część rurociągów ok. 25 % znajduje się w zabudowie karton-gips, które po demontażu należy odtworzyć.
- Wszystkie materiały z demontażu min. rury i stare otuliny z wełny należy zutylizować.

Prace wykonywane będą w budynku czynnym (akademik) –wszelkie planowane wyłączenia wody, prace uciążliwe hałasem np. przebicia w ścianach wykonywać w porozumieniu z administratorem budynku.

Wykonawca winien zatrudniać wykwalifikowanych pracowników przestrzegających obowiązujących przepisów BHP.

Orientacyjny zakres i wielkość poszczególnych robót określa załączony przedmiar robót. **Przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy.**

WAŻNE :Przed przystąpieniem do przetargu zaleca się przeprowadzić wizję lokalną na miejscu celem stwierdzenia stanu faktycznego zakresu robót do wykonania.