

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest osuszenie pomieszczeń schronu budynku C7 Instytutu Fizjoterapii przy ul. Marszałkowskiej 24 a w Rzeszowie.

Ze względu na podwyższony stan wód gruntowych pomieszczenia schronu zostały zalane na wysokość ok. 15 cm. Należy wykonać kanalizację drenarską wokół ścian każdego z pomieszczeń schronu (nr 5,6,12,13,14,15-wewnątrz budynku) i sprowadzenie wód do studni zbiorczej wyposażonej w pompę wirową. Lokalizacja studni zbiorczej zostanie uzgodniona w trakcie realizacji robót.

W zakres prac wchodzi:

- Odpompowanie zalegającej wody w pomieszczeniach oraz podczas wykonywania prac
- Skucie posadzki betonowej (wraz z płytkami) i wykonanie wykopu wokół ścian pomieszczeń schronu (pom. nr 5,6,12,13,14,15)
- Ułożenie geowłókniny, warstwy filtracyjnej żwirowej gr 0,5 m, ułożenie rury drenarskiej DN 100 w otulinie kokosowej ok. 120 m
- Skolektorowanie opasek drenarskich do studni zbiorczej
- Wykonanie studni zbiorczej PP dn 600 z wpustem żeliwnym wyposażonej w pompę wirową zatapialną wraz z odprowadzeniem wody do kanalizacji
- Doprowadzenie zasilania do pompy

Prace wykonywane będą w budynku dydaktycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Harmonogram robót obciążonych hałasem należy ustalić z administratorem obiektu.

Personel wykonujący prace winien posiadać odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu tego typu robót.

Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej na miejscu celem określenia wszystkich niezbędnych prac do wykonania.

Przedmiar należy traktować jako pomocniczy.

W załączeniu rzut pomieszczeń nr 5,6,12,13,14,15 w których należy wykonać odwodnienie.