

## Przedmiar robót

## Załącznik nr 2.1 do SIWZ

Numer	Podstawa	Opis	Jedn.	Ilość	Krotn.	Obliczenia
	<b>Kosztorys</b>	<b>REMONT POMIESZCZEŃ PO ZALANIU - ZALESIE WYDZIAŁ EKONOMI</b>				
<b>1</b>	<b>Element</b>	<b>POMIESZCZENIE C1</b>				
1.1	KNNRW 3/313/4 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego ,kasetony z wełny mineralnej 60x60	m2	5,4	1	
1.2	KNR 921/204/3	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 45 m2	pomieszczenie	1	1	
1.3	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	28	1	
1.4	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	28	1	
1.5	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	28	1	
1.6	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, Sufity	m2	28	1	
1.7	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doba	10	1	
1.8	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej	m2	5,4	1	
1.9	KNR 401/816/6	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów	m2	20,9	1	5,5*3,8=20,900000
1.10	KNR 202/1111/3	Pakiet mozaikowy	m2	20,9	1	
1.11	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	20,9	2	
1.12	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	8,25	1	
1.13	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	8,25	1	
1.14	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Ściany	m2	8,25	1	
<b>2</b>	<b>Element</b>	<b>POMIESZCZENIE C6</b>				
2.1	KNNRW 3/313/4 analogia	Rozebranie sufitu podwieszanego ,kasetony z wełny mineralnej 60x60	m2	2,16	1	
2.2	KNR 921/204/5	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 90 m2	pomieszczenie	1	1	
2.3	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	6	1	
2.4	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	6	1	
2.5	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	6	1	
2.6	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doba	10	1	
2.7	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Sufity	m2	6	1	
2.8	KNRW 202/2702/1	Sufity podwieszane z wypełnieniem płytami z wełny mineralnej	m2	2,16	1	

2.9	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	13,1	1	
2.10	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	13,104	1	
2.11	KNNR 3/605/3 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą klejową w kolorze jasnym	m2	13,104	1	4,8*2,73=13,104000
<b>3</b>	<b>Element</b>	<b>POMIESZCZENIE C9</b>				
3.1	KNR 921/204/1	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 15 m2	pomieszczenie	1	1	
3.2	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	15	1	3,5*4,17=14,595000
3.3	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	15	1	
3.4	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	15	1	
3.5	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doba	10	1	
3.6	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Sufity	m2	15	1	
3.7	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	7,7	1	
3.8	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	7,7	1	3,5*2,2=7,700000
3.9	KNNR 3/605/3 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą klejową w kolorze jasnym	m2	7,7	1	
<b>4</b>	<b>Element</b>	<b>POMIESZCZENIE C10</b>				
4.1	KNR 921/204/2	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 28 m2	pomieszczenie	1	1	
4.2	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	10	1	
4.3	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	10	1	
4.4	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	10	1	
4.5	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doba	10	1	
4.6	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Sufity	m2	10	1	
4.7	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	11	1	
4.8	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	11	1	5*2,2=11,000000
4.9	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie, preparatem Ceresit CT 17	m2	11	1	
4.10	KNNR 3/605/3 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą klejową w kolorze jasnym	m2	11	1	
<b>5</b>	<b>Element</b>	<b>POMIESZCZENIE C8</b>				
5.1	KNR 921/204/2	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 28 m2	pomieszczenie	1	1	
5.2	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	12	1	5,6*2,2=12,320000

5.3	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	12	1	
5.4	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	12	1	
5.5	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doba	10	1	
5.6	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Sufity	m2	12	1	
<b>6</b>	<b>Element</b>	<b>POMIESZCZENIE 101</b>				
6.1	KNR 921/204/2	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 28 m2	pomieszczenie	1	1	
6.2	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	12	1	2,96*3,9=11,544000
6.3	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	12	1	
6.4	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	12	1	
6.5	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doba	10	1	
6.6	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Sufity	m2	12	1	
6.7	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	12,4	1	
6.8	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	12,402	1	3,9*3,18=12,402000
6.9	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie, preparatem Ceresit CT 17	m2	12,4	1	
6.10	KNNR 3/605/3 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą klejową w kolorze jasnym	m2	12,4	1	
<b>7</b>	<b>Element</b>	<b>KLATKA SCHODOWA</b>				
7.1	KNR 921/204/2	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 28 m2	pomieszczenie	1	1	
7.2	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	16	1	2,55*4,7+1*2,55+0,82*1,56=15,814200
7.3	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	16	1	
7.4	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	16	1	
7.5	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doba	10	1	
7.6	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Sufity	m2	16	1	
7.7	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	18,39	1	
7.8	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	18,39	1	4,7+1+2,55+1+2,1+4,4*1,6=18,390000
7.9	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie, preparatem Ceresit CT 17	m2	18,39	1	
7.10	KNNR 3/605/3 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian	m2	18,39	1	
<b>8</b>	<b>Element</b>	<b>WC DAMSKI 3 PIĘTRO</b>				

8.1	KNR 921/204/1	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 15 m2	pomieszczenie	1	1	
8.2	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	13	1	2,72*2,5+2,51*2,3=12,573000
8.3	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	13	1	
8.4	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	13	1	
8.5	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doza	10	1	
8.6	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóże z tynku	m2	13	1	
8.7	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie, preparatem Ceresit CT 17 STROP	m2	13	1	
8.8	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Sufity	m2	13	1	
8.9	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	14,42	1	2,72+2,5*2+2,51*2,3*2*0,58= 14,416680
8.10	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie, preparatem Ceresit CT 17	m2	14,42	1	
8.11	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	14,42	1	
8.12	KNNR 3/605/3 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przetarciem tynków farbą klejową w kolorze jasnym	m2	14,42	1	
<b>9</b>	<b>Element</b>	<b>POSADZKA WC DAMSKI 3 PIĘTRO</b>				
9.1	KNR 404/504/3	Rozebranie posadzek, z płytek ceramicznych	m2	20,26	1	Podest : 2,72*2,5=6,800000 Biegi : (5,75*0,30)*3+(5,75*0,15)*4=8,625000 Podjazd : 1,61*3,00=4,830000
9.2	KNR 17/2608/1	Przygotowanie podłóży oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	20,26	1	
9.3	KNNRW 3/809/1	Wyrównanie podłóży betonowych, frezowanie	m2	20,26	1	
9.4	KNRW 202/1129/1	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni, betonowej	m2	20,26	1	
9.5	ORGB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17	m2	20,26	1	
9.6	ORGB 202/2805/5 (2)	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" Nowa Gala na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30, zaprawa "SOPRO	m2	20,26	1	
<b>10</b>	<b>Element</b>	<b>WC DAMSKI 2 PIĘTRO</b>				
10.1	KNR 921/204/1	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 15 m2	pomieszczenie	1	1	
10.2	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	3	1	1,25*2,6=3,250000
10.3	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	3	1	
10.4	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	3	1	

10.5	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doza	10	1	
10.6	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku	m2	3	1	
10.7	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie , preparatem Ceresit CT 17 STROP	m2	3	1	
10.8	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Sufity	m2	3	1	
10.9	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	7,34	1	
10.10	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	7,34	1	1,25+1,25+5,2*0,93=7,336000
10.11	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	m2	7,34	1	
10.12	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie , preparatem Ceresit CT 17	m2	7,34	1	
10.13	KNNR 3/605/3 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian	m2	7,34	1	
<b>11</b>	<b>Element</b>	<b>SUFIT PRZY WC DAMSKIM 2 PIĘTRO</b>				
11.1	KNR 921/204/1	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 15 m2	pomieszczenie	1	1	
11.2	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	5	1	1,82*2,56=4,659200
11.3	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	5	1	
11.4	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	5	1	
11.5	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doza	10	1	
11.6	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku	m2	5	1	
11.7	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie , preparatem Ceresit CT 17 Sufit	m2	5	1	
11.8	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Sufity	m2	5	1	
11.9	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	2,55	1	1,82*1,4=2,548000
11.10	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	2,55	1	
11.11	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	m2	2,55	1	
11.12	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie , preparatem Ceresit CT 17	m2	2,55	1	
11.13	KNNR 3/605/3 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian	m2	2,55	1	
<b>12</b>	<b>Element</b>	<b>HOL OBOK SALI C 06</b>				
12.1	KNR 921/204/1	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 15 m2	pomieszczenie	1	1	
12.2	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	15	1	2,5*6=15,000000
12.3	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	15	1	

12.4	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doza	10	1	
12.5	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	21	1	
12.6	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	21	1	
12.7	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	m2	21	1	
12.8	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie , preparatem Ceresit CT 17	m2	21	1	
12.9	KNNR 3/605/3 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian	m2	21	1	
<b>13</b>	<b>Element</b>	<b>POMIESCZENIE C07</b>				
13.1	KNR 921/204/3	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 45 m2	pomieszczenie	1	1	
13.2	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	37	1	5,94*6,27=37,243800
13.3	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	37	1	
13.4	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	37	1	
13.5	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doza	10	1	
13.6	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku	m2	37	1	
13.7	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie , preparatem Ceresit CT 17 Sufit	m2	37	1	
13.8	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Sufity	m2	37	1	
13.9	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	53,724	1	5,94*2,2*2+6,27*2,2*2=53,724000
13.10	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	53,72	1	
13.11	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóżę z tynku	m2	53,72	1	
13.12	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchnie , preparatem Ceresit CT 17	m2	53,72	1	
13.13	KNNR 3/605/3 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian	m2	53,72	1	
<b>14</b>	<b>Element</b>	<b>POMIESCZENIE C07/2</b>				
14.1	KNR 921/204/1	Osuszanie podłóży pod posadzki na stropach żelbetowych lub ceramicznych poprzez odwierty od spodu, powierzchnia pomieszczenia, do 15 m2	pomieszczenie	1	1	
14.2	KNNRW 3/607/2 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, powierzchnia stropów	m2	14	1	3,3*4,1=13,530000
14.3	KNR 401/622/5	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	14	1	
14.4	KNR 401/622/6	Odgrzybianie stropów metodą smarowania, ponad 5·m2, każde następne	m2	14	1	
14.5	KNR 919/101/1	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, pomieszczenie do 85 m3	doza	10	1	
14.6	KNR 202/2009/4	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, stropy, podłóżę z tynku	m2	14	1	

14.7	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchni , preparatem Ceresit CT 17 Sufit	m2	14	1	
14.8	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne Sufity	m2	14	1	
14.9	KNR 401/621/5	Odgrzybianie ścian ceglanych metodą smarowania, ponad 5·m2, 2-krotnie	m2	32,56	1	$3,3*2,2*2+4,1*2,2*2=32,56000$ 0
14.10	KNR 1323/501/1	Przecieranie starych tynków z zeszkobaniem farby	m2	32,56	1	
14.11	KNR 202/2009/2	Tynki wewnętrzne 1-warstwowe grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, ściany, podłóże z tynku	m2	32,56	1	
14.12	ORGB 202/1134/2	Gruntowanie podłóży, powierzchni , preparatem Ceresit CT 17	m2	32,56	1	
14.13	KNNR 3/605/3 (2)	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian	m2	32,56	1	