

Zamawiający :

Adres:

UNIwersytet Rzeszowski

Ul. Rejtana 16 C

35 –959 Rzeszów

tel.(0-17) 8721001 fax: (0-17) 8522102

Remont instalacji c.o. wymiana poziomów w piwnicy, montaż zaworów podpionowych i wymiana grzejników na korytarzach i klatkach schodowych w bud. C1 DS Olimp, ul. Siemieńskiego 17 w Rzeszowie

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji C.O.- wymiana poziomów w piwnicy wraz z zaworami podpionowymi regulacyjnymi. Wymiana grzejników na korytarzach i klatkach schodowych w budynku D.S. Olimp w Rzeszowie przy ul. Siemieńskiego 17.

Ze względu na zły stan rurociągów (poziomy) instalacji C.O. w piwnicy należy zdemontować i zamontować nowe rurociągi ,oraz zamontować zawory regulacyjne podpionowe. Należy też wymienić 21 szt. grzejników -typ. C-11 600/ 400 – 16 szt, C11 600/ 500 – 2 szt ,C11 600/ 600 – 1 szt ,C11 600/ 700 – 2 szt na klatkach schodowych i korytarzach. Grzejniki z demontażu przekazać Zamawiającemu.

- Rurociągi wykonać z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych łączonych na zacisk w zakresie średnic DN 15 – DN 50
- Rurociągi mocować za pomocą uchwytów systemowych, prowadzić w izolacji otulinami w części nieogrzewanej
- Po przeprowadzonych pracach należy wykonać próbę szczelności na nowych rurociągach.
- Pod każdym pionem należy zamontować zawory regulacyjne ograniczenia przepływu, oraz zawory automatyczne równoważące różnice ciśnień – po uruchomieniu instalacji należy je wyregulować.
- Część rurociągów ok. 5 % znajduje się w zabudowie karton-gips, które po demontażu należy odtworzyć.
- Materiały z demontażu min. rury i stare otuliny z wełny należy zutylizować.
- Miejsca gdzie po robotach nastąpi ubytek tynku, (np. na przejściach przez ściany)należy uzupełnić i pomalować na biało
- Przed robotami zabezpieczyć np. podłogi przed ew. zniszczeniami

Prace wykonywane będą w budynku czynnym (akademik) –prace uciążliwe hałasem np. przebicia w ścianach wykonywać w porozumieniu z administratorem budynku.

Wykonawca winien zatrudniać wykwalifikowanych pracowników przestrzegających obowiązujących przepisów BHP.

Orientacyjny zakres i wielkość poszczególnych robót określa załączony przedmiar robót. **Przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy.**

WAŻNE :Przed przystąpieniem do przetargu **zaleca się przeprowadzić wizję lokalną** na miejscu celem stwierdzenia stanu faktycznego zakresu robót do wykonania. W załączniku rzut piwnic, oraz rozwinięcie instalacji C.O.