

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na wykonaniu remontu – usunięcie awarii skarpy zlokalizowanej przy budynku D9 w Rzeszowie na Zalesiu na działce o numerze 2713/4 będącą własnością Uniwersytetu Rzeszowskiego (ZAŁACZNIK 1 – Rysunek sytuacyjny).

Remont polega na rozebraniu uszkodzonej nawierzchni skarpy wykonanej z płyt typu JOMB, uzupełnienie brakującej podbudowy, wykonanie progu betonowego na górze skarpy oraz ponowne ułożenie płyt JOMB z odzysku po ich oczyszczeniu. Dodatkowo na górze skarpy otwory w płytach JOMB należy wypełnić betonem do wys. około 150 cm od góry w celu zminimalizowania wypłukiwania podbudowy. Pozostałe części otworów w płytach JOMB należy wypełnić gruntem do górnej powierzchni płyty.

Wyszczególnienie robót budowlanych:

- rozebranie nawierzchni z płyt JOMB na podsypce piaskowej (nawierzchnię należy rozebrać z obszaru dwa metry z każdej strony kładki komunikacyjnej, pod kładką oraz od góry do samego spodu), ilość około 60 m²
- uzupełnienie brakującego gruntu wraz z zagęszczeniem, ilość około 6 m²
- wykonanie progu betonowego w górnej części skarpy, ilość około 2,5 m³
- wyczyszczenie i ułożenie płyt JOMB z odzysku warstwy, ilość około 60 m² (do wyceny należy przyjąć dostawę nowych płyt w ilości około 10%)
- wypełnienie otworów w płytach w części górnej do wys. 150 cm betonem, w pozostałej części gruntem.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac, organizacja placu budowy, organizacja składowiska materiałów, prace porządkowe (okoliczny teren będzie w ciągłym użytkowaniu), wywóz i utylizacja urobku jak również inne drobne prace trudne do przewidzenia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania remontowego oraz przyjętej przez Wykonawcę technologii.

Ze względu na powyższe w celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję w terenie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod kierownictwem uprawnionych osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały dostarczane przez Wykonawcę przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez Inwestora oraz muszą posiadać stosowne deklaracje, atesty i aprobaty o możliwości stosowania ich w budownictwie.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w opisie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.