

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i ułożenie wykładziny obiektowej z PVC, zgrzewanej w pomieszczeniu nr 216, bud. A2, Wydział Medyczny UR.

1 Zakres robót:

- rozbiórka posadzki z płytek PVC
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki
- warstwa szpachlująca ubytki w posadzce,
- gruntowanie podłoża,
- układanie samopoziomującej masy, wylewka korygująco-wyrównawcza,
- ułożenie wykładziny PCV z wywinięciem na ścianę oraz spawanie,

Powierzchnia wykładziny liczona z wywinięciem 10 cm na ścianę wynosi: 19 m²

2 Materiały:

- wykładzina obiektowa, heterogeniczna
- grubość całkowita: 2 mm
- grubość warstwy użytkowej: 0,7mm lub 0,8mm
- klasa zastosowań EN685: 34/43
- Antypoślizgowość EN13893DS: $\geq 0,30$
- klasa ścieralności: T
- zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR
- odporność na światło: 6
- Klasa reakcji na ogień EN13501: Bfl-s1
- Odporność na fotele na kółkach

3 Kryteria oceny

- Cena 100%

- Gwarancja na wykonane prace minimum 2 lata
- Termin wykonania: okres wakacyjny 22 lipca – 17 sierpnia 2019 r.

4 Inne

Oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowanych materiałów.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac oraz prace porządkowe po wykonaniu prac.

W celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję na obiekcie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi pracownikami, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty.

Wykładzina musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 2.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w ofercie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.