
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów terenowych przy budynku D1
ADRES INWESTYCJI : Rzeszów Zalesie
INWESTOR : UNIWERSYTET RZESZOWSKI
ADRES INWESTORA : Rzeszów ul. Rejtana 16C

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Salamon
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2023

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2023

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| 1 | KNR 2-31 0814-01 | Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 4.2*6+0.9*5*2 | m m | 34.200 | |
| | | | | RAZEM | 34.200 |
| 2 | KNNR 6 0803-05 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - odzysk 100% 6*4.2+20 | m ² m ² | 45.200 | |
| | | | | RAZEM | 45.200 |
| 3 | KNR 2-31 0801-01 | Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm (4.2*6+0.9*5*2)*0.4 | m ² m ² | 13.680 | |
| | | | | RAZEM | 13.680 |
| 4 | kalk. własna | Czyszczenie kostki betonowej nadającej się do ponownego wbudowania. poz.2 | m ² m ² | 45.200 | |
| | | | | RAZEM | 45.200 |
| 5 | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirow betonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 3 | m ³ m ³ | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 6 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 3 | m ³ m ³ | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 7 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.1 | km km | 0.100 | |
| | | | | RAZEM | 0.100 |
| 8 | KNR 2-31 0101-07 | Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm (4.2*6+0.9*5*2)*0.3 | m ² m ² | 10.260 | |
| | | | | RAZEM | 10.260 |
| 9 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.1*0.4*0.3 | m ³ m ³ | 4.104 | |
| | | | | RAZEM | 4.104 |
| 10 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.1 | m m | 34.200 | |
| | | | | RAZEM | 34.200 |
| 11 | KNR 2-31 0511-02 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6*4.2+20 | m ² m ² | 45.200 | |
| | | | | RAZEM | 45.200 |