

PRZEDMIAR

Uniwersytet Rzeszowski : Wykonanie remontu 2 szt. przyłączy kanalizacji deszczowej w budynku G-1
Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów ul. Rejtana 16 c : Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego
Uniwersytet Rzeszowski : Uniwersytet Rzeszowski
Uniwersytet Rzeszowski - Rzeszów ul. Rejtana 16 c : al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

DATA OPRACOWANIA : 2021-09-24

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2021-09-24

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze i odtworzeniowe			
1		Rozebranie i ponowne ułożenie płyty odbojowej z kostki brukowej	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Obsianie trawą terenu po robotach	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty ziemne			
3	KNR-W 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. I-II do 1,5 m	m ³		
d.2	0211-03	7,5	m ³	7,500	
				RAZEM	7,500
4	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
d.2	1411-03	1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 4	Obsypanie rurociągów z materiałów sypkich grub. 30 cm	m ³		
d.2	1411-04	1,5	m ³	1,500	
				RAZEM	1,500
6	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
d.2	0312-0501	5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR-W 4-01	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (grunt kat. III)	m ³		
d.2	0109-02 0109-04	2,5	m ³	2,500	
				RAZEM	2,500
3		Roboty demontażowe i montażowe			
8	KNR 4-02	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - w wykopie	m		
d.3	0230-02	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNNR 4	Kanały z rur PVC SN 8 LITA łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
d.3	1308-02	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNNR 4	Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
d.3	1321-02	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNNR 4	Wykonanie wpięcia rurociągu PVC DN 160 do studni betonowej dn 1000	szt.		
d.3	0211-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.3	0132-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-15	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.3	0115-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000