

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji przygotowania c.w.u. w barze budynku B-1 przy ul. Jałowego 24 w Rzeszowie .

W zakres robót wchodzi zamontowanie i uruchomienie nowego gazowego kotła kondensacyjnego do przygotowania c.w.u z zamkniętą komorą spalania wraz z montażem wkładu kominowego o dł. ok 15 m i zasobnika na c.w.u.

Roboty montażowe

Ze względu na zamontowanie wyciągu kuchennego w pomieszczeniu kuchni baru praca istniejącego podgrzewacza z otwartą komorą spalania jest zaburzana (gaśnie świeczka, przez zasysanie powietrza przez wyciąg). Należy więc dobrać gazowy kocioł kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania który będzie się nadawał do instalacji kominowej z wkładem powietrzno-spalinowym o długości ok 15 m. Kocioł będzie służył tylko do przygotowania c.w.u. Można więc zastosować zarówno kocioł jednofunkcyjny jak i dwufunkcyjny. Należy także zamontować zasobnik na c.w.u. wiszący emaliowany o pojemności 100 l. Przewidzieć trzeba wszelki niezbędny osprzęt do prawidłowego funkcjonowania zestawu .

Należy zamontować wkład kominowy powietrzno-spalinowy o odpowiedniej średnicy o długości ok 15 m wraz z osprzętem (kolana wywiewka, podstawa, rozeta itp.) w istniejący przewód kominowy.

Na wejściu przewodu powietrzno-spalinowego w istniejący komin zamontować rozetę a przejście odpowiednio uszczelnić. Jeżeli do wprowadzenia wkładu powietrzno-spalinowego do istniejącego komina będzie trzeba rozkuć ścianę, to należy doprowadzić ją do stanu pierwotnego. Kocioł należy podłączyć nowym przewodem gazowym elastycznym oraz nowymi wężykami do wody. Należy dorobić gniazdo elektryczne naścienne hermetyczne. Skropliny kondensatu podłączyć do syfonu zlewozmywakowego.

Wykonawca zobowiązany jest do wezwania autoryzowanego serwisanta celem „pierwszego uruchomienia” kotła.

Przed montażem urządzenia należy uzyskać akceptację Zamawiającego. Montaż zestawu (kocioł + zasobnik) może wykonać tylko osoba z odpowiednimi uprawnieniami do montażu urządzeń gazowych. Należy dostarczyć protokół z montażu urządzenia.

Prace wykonywane będą na terenie działającego baru.

UWAGA: Prace można wykonać tylko w dniach 22-23.07.2022 r.

WAŻNE :Przed przystąpieniem do przetargu **zaleca się przeprowadzić wizję lokalną** na miejscu celem stwierdzenia stanu faktycznego zakresu robót do wykonania.

Stan istniejący:

