
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : DS Werynia
ADRES INWESTYCJI : Werynia
INWESTOR : Uniwersytet Rzeszowski
ADRES INWESTORA : Rzeszów ul. Rejtana 16C

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Monika Harczuk-Dołba
DATA OPRACOWANIA : 26.06.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Łazienka			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0820-08	1.5*(1.6+2.45+2.45+1.6-0.7)	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	(1.6+2.45)*2*2.75-0.7*2.0-1.1*1.6-poz.1	m ²	8.015	
				RAZEM	8.015
3	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m ² w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-15	1.6*2.45	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
4	KNR 13-23	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0107-02	1.6*2.45	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
5	KNR AT-12	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01 - obudowa rur wod.-kan.	m ²		
d.1	0102-01	1.5*2.75	m ²	4.125	
				RAZEM	4.125
6	KNR-W 2-15	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm montowane w zabudowie g-k	szt.		
d.1	0142-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR K-04	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie - podłoga	m ²		
d.1	0602-01	1.6*2.45	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
8	KNR K-04	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie - ściany	m ²		
d.1	0602-02	1.5*(1.6+1.6+2.45+2.45-0.7)	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
9	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.1	1102-02	1.6*2.45	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
10	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - gr. 40 mm	m ²		
d.1	1102-03	Krotność = 4 0.8*2.0	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
11	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1	1118-03	1.6*2.45	m ²	3.920	
				RAZEM	3.920
12	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej do wys. 1,80 m	m ²		
d.1	0840-06	1.8*(1.6+2.45+2.45+1.6-0.7)	m ²	13.320	
				RAZEM	13.320
13	KNR K-04	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
d.1	0201-05	1.6*2.45+(1.6*2+2.45*2)*1.25	m ²	14.045	
				RAZEM	14.045
14	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych łazienkowych przeszklo-nych 70	m ²		
d.1	0702-05	0.7*2.00	m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-09	(poz.1+poz.2+poz.4)*0.05	m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
16	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-10	Krotność = 5 poz.15	m ³	1.152	
				RAZEM	1.152
17	kalkulacja	Montaż wanny, umywalki wraz z bateriami oraz montaż zestawu wc (bez kosztów armatury i przyborów sanitarnych)	kpl		
d.1	własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	kalkulacja d.1 własna	Montaż oświetlenia (lampa sufitowa, oświetlenie nad umywalką)	kpl		
		2	kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Kuchnia			
19	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		1.52*4.1	m ²	6.232	
				RAZEM	6.232
20	KNR-W 4-01 d.2 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 20% powierzchni	m ²		
		Krotność = 0.2	m ²	78.732	
	ściany	(3.35+3.82+3.35+0.24+3.82)*2*2.70	m ²	-4.960	
	- drzwi i okno	-(0.8*2*2+1.1*1.6)			
				RAZEM	73.772
21	KNR-W 4-01 d.2 0711-15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 20 % powierzchni	m ²		
		Krotność = 0.2	m ²	13.120	
		13.12			
				RAZEM	13.120
22	KNR-W 2-02 d.2 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		0.70*3.10	m ²	2.170	
				RAZEM	2.170
23	KNR 4-01 d.2 0303-02	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		0.3*0.3	m ²	0.090	
				RAZEM	0.090
24	KNR 13-12 d.2 0102-03	Ręczne wykucie otworów - powiększenie otworu analogia	m ³		
		0.15*0.15*0.25	m ³	0.006	
				RAZEM	0.006
25	KNR 2-17 d.2 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	KNR 13-23 d.2 0107-02	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
		13.12	m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
27	KNNR-W 2 d.2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm pod panele	m ²		
		13.12	m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
28	KNNR-W 2 d.2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe pod panele - dopłata za każdy 1.0 mm grubości - 4 mm	m ²		
		Krotność = 4	m ²	13.120	
		13.12			
				RAZEM	13.120
29	NNRNKB d.2 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi	m ²		
		13.12	m ²	13.120	
				RAZEM	13.120
30	KNNR 3 d.2 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych pokojowych przeszklonych 80	m ²		
		0.8*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
31	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 - likwidacja drzwi pomiędzy kuchnią a pokojem	szt.		
		0.8*2.0	szt.	1.600	
				RAZEM	1.600
32	KNR-W 4-01 d.2 0304-01	Zamurowanie otworu w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami - zamurowanie drzwi pomiędzy kuchnią a pokojem	m ³		
		0.8*2.0	m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
33	KNR K-04 d.2 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		73.772+13.12	m ²	86.892	
				RAZEM	86.892

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (poz.19+13.12)*0.05	m ³ m ³	0.968	
				RAZEM	0.968
35	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.34	m ³ m ³	0.968	
				RAZEM	0.968
36	kalkulacja d.2 własna	Montaż oświetlenia (lampa sufitowa) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Pokoje			
37	KNR-W 4-01 d.3 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 2*2	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
38	KNR-W 4-01 d.3 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 20% powierzchni Krotność = 0.2 (3.69*2+5.53*2+3.18*2+4.57*2)*2.7 ściany - drzwi i okna (-0.8*2.0*3+1.1*1.6*3)	m ² m ² m ²	91.638 -10.080	
				RAZEM	81.558
39	KNR-W 4-01 d.3 0711-15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 20 % powierzchni Krotność = 0.2 3.69*5.53+3.18*4.57	m ² m ²	34.938	
				RAZEM	34.938
40	KNNR 3 d.3 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych przeszklonych 80 0.8*2.00*2	m ² m ²	3.200	
				RAZEM	3.200
41	KNR K-04 d.3 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.38+poz.39	m ² m ²	116.496	
				RAZEM	116.496
42	KNR 2-17 d.3 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 4-01 d.3 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 19.79+13.62	m ² m ²	33.410	
				RAZEM	33.410
44	KNNR-W 2 d.3 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm pod panele poz.43	m ² m ²	33.410	
				RAZEM	33.410
45	KNNR-W 2 d.3 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe pod panele - dopłata za każdy 1.0 mm grubości - 4 mm Krotność = 4 poz.43	m ² m ²	33.410	
				RAZEM	33.410
46	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi poz.43	m ² m ²	33.410	
				RAZEM	33.410
47	kalkulacja d.3 własna	Montaż oświetlenia (lampa sufitowa) 2	kpl kpl	2.000	
				RAZEM	2.000
4		Przedpokój			
48	KNNR 3 d.4 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z zamkami 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
49	KNR-W 4-01 d.4 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 20% powierzchni Krotność = 0.2 (2.0*2+2.5*2)*2.7 -(0.8*2.0*3+0.7*2.0+0.9*2)	m ² m ² m ²		
	ściany - drzwi			24.300 -8.000	
				RAZEM	16.300
50	KNR-W 4-01 d.4 0711-15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 20 % powierzchni Krotność = 0.2 2.0*2.5	m ² m ²		
				5.000	
				RAZEM	5.000
51	KNR K-04 d.4 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.49+poz.50	m ² m ²		
				21.300	
				RAZEM	21.300
52	KNR 4-01 d.4 0816-06	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów 19.79+13.62	m ² m ²		
				33.410	
				RAZEM	33.410
53	KNNR-W 2 d.4 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.52	m ² m ²		
				33.410	
				RAZEM	33.410
54	KNNR-W 2 d.4 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe pod panele - dopłata za każdy 1.0 mm grubości - 4 mm Krotność = 4 poz.52	m ² m ²		
				33.410	
				RAZEM	33.410
55	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.52	m ² m ²		
				33.410	
				RAZEM	33.410
56	KNR 0-12 d.4 1119-02	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2.5+2+2.5+2	m m		
				9.000	
				RAZEM	9.000
57	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.48+(poz.52*0.05)	m ³ m ³		
				3.471	
				RAZEM	3.471
58	KNR 4-01 d.4 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.57	m ³ m ³		
				3.471	
				RAZEM	3.471
59	kalkulacja d.4 własna	Montaż oświetlenia (lampa sufitowa) 1	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
5		Pozostałe roboty - klatka schodowa			
60	KNR-W 4-01 d.5 0711-03	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 20% powierzchni - klatka schodowa Krotność = 0.2 (2.8+4.8)*2*7.07 -(0.8*2.0*8+1.1*1.6)	m ² m ² m ²		
	ściany - drzwi i okna			107.464 -14.560	
				RAZEM	92.904
61	KNR-W 4-01 d.5 0711-15	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu - przyjęto 20 % powierzchni Krotność = 0.2 46.70	m ² m ²		
				46.700	
				RAZEM	46.700
62	KNR K-04 d.5 0201-05	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - tynków mineralnych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem poz.60+poz.61	m ² m ²		
				139.604	
				RAZEM	139.604

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
63 d.5	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych z zamkami 0.8*2.0	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600