

Opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE: Remont związany z wydzieleniem parkingu wewnętrznego przy budynku A2

Wyszczególnienie robót budowlanych:

1. Rozebranie kostki w miejscu fundamentu wraz z wykopem.
2. Wykonanie stopy fundamentowej pod szlaban w miejscu wskazanym na rysunku. Gabaryty fundamentu wg wytycznych producenta szlabanu.
3. Wykonanie przyłącza elektrycznego do miejsca wskazanego na rysunku (rozdzielnia na korytarzu w piwnicy). Kabel typu YKY o przekroju wg zaleceń producenta szlabanu w prowadzony w ziemi w rurze osłonowej na całej długości natomiast w budynku w rurce ochronnej lub korytku. Kabel doprowadzić do rozdzielni i wyposażać w aparaturę zabezpieczającą.
4. Dostawa i montaż szlabanu np.typ G5000 firmy came.
5. Dostawa i montaż dwóch słupków ochronnych 60x900mm w miejscu wskazanym na rysunku. Kolor słupków dopasować do istniejących słupków.
6. Dostawa 40 pilotów wraz z zaprogramowaniem
7. Uruchomienie szlabanu i oddanie do użytkowania

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu na czas wykonywania prac, organizacja składowiska materiałów, prace porządkowe (okoliczny teren będzie w ciągłym użytkowaniu), wywiezienie i utylizacja urobku z wykopu, docięcie kostki brukowej jak również inne drobne prace trudne do przewidzenia, a niezbędne do prawidłowego wykonania zadania remontowego.

Ze względu na powyższe w celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję w terenie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi brygadami pracowników pod kierownictwem uprawnionych osób z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały przed wbudowaniem muszą być zatwierdzone przez Inwestora oraz muszą posiadać stosowne deklaracje, atesty i aprobaty o możliwości stosowania ich w budownictwie.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w przedmiarze nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

Dokumentacja fotograficzna

Zdjęcie nr 1 – Wjazd na dziedziniec.



Zdjęcie nr 2 – Miejsce wpięcia przyłącza. Rozdzielnia na korytarzu.

