

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Usunięcie awarii na instalacji wodociągowej w bud G-4			
1	TZKNBK d.1 XVIII I B-14	Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych o śr. 65 mm ułożonych na ścianach 2,5	m m	2,500	
				RAZEM	2,500
2	TZKNBK d.1 XVIII I B-15	Demontaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych o śr. 80 mm ułożonych na ścianach 7	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
3	KNR 2-15 d.1 0104-07	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 65 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2,5	m m	2,500	
				RAZEM	2,500
4	KNR 2-15 d.1 0104-08	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 80 mm stalowe ocynkow.o łącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych 7	m m	7,000	
				RAZEM	7,000
5	KNNR 4 d.1 0430-08	Dwuzłączki o śr. nominalnej 80 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR 2-16 d.1 0310-02	Demontaż Izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr.zewn. 57-89 mm 3	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
7	KNR 2-16 d.1 0310-02	Izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii aluminiowej rurociągów o śr.zewn. 57-89 mm 3	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000