

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest remont wymiana zaworu zwrotnego w bud. B-5 Mieszkania służbowe przy ul. Wyspiańskiego 4 w Rzeszowie

W zakres robót wchodzi montaż zaworu antyskażeniowego, oraz zaworów zestawu wodomierzowego.

Roboty montażowe

Ze względu konieczność zamontowania zaworu zwrotnego, należy zdemontować dwa stare zawory dn 40 oraz wodomierz.

Należy zamontować nowe zawory kulowe odcinające DN 40- 3 szt (1 szt. musi posiadać zaworek spustowy) zawór antyskażeniowy (zwrotny) dn 40 -1 szt. filtr siatkowy DN 40 1 szt. W razie konieczności po stronie wykonawcy leży zgłoszenie faktu rozplombowania licznika i ponownego plombowania do MPWiK w Rzeszowie. Do podparcia zestawu użyć podpór systemowych. Nowo montowany zestaw dopasować do istniejących wylotów rurociągu wodociągowego.

Prace wykonywane będą na terenie budynku mieszkalnego. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z administratorem obiektu dogodny termin realizacji zamówienia.

WAŻNE :Przed przystąpieniem do przetargu **zaleca się przeprowadzić wizję lokalną** na miejscu celem stwierdzenia stanu faktycznego zakresu robót do wykonania.

Termin realizacji 5 dni od podpisania umowy, gwarancja na okres 3 lat.