

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont- usunięcie przecieków na części dachu na budynku W3 w m. Werynia.
ADRES INWESTYCJI : WERYNIA
INWESTOR : Uniwersytet Rzeszowski ul. Tadeusza Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Salamon
DATA OPRACOWANIA : 26.10.2021

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
26.10.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rusztowanie - czas pracy, dostawa, montaż, demontaż 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 0535-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadającej się do użytku 208	m ² m ²	208.000	
				RAZEM	208.000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 35	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
4	KNR-W 7-12 0102-01	Czyszczenie przez szcietkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 13*0.06*16	m ² m ²	12.480	
				RAZEM	12.480
5	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych poz.4	m ² m ²	12.480	
				RAZEM	12.480
6	KNR-W 7-12 0205-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji pełno- ściennych poz.4	m ² m ²	12.480	
				RAZEM	12.480
7	KNR-W 7-12 0211-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi kon- strukcji pełnościennych poz.4	m ² m ²	12.480	
				RAZEM	12.480
8	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 35	m ² m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
9	KNR 0-15 0522-04 analogia	Pokrycie dachów blachami powlekanymi profilowanymi (trapezowymi) o skoku fali 150 mm mocowanymi wkrętami samogwintującymi do łąt drewnianych o rozstawie 120 cm - montaż do konstrukcji stalowej. 208	m ² m ²	208.000	
				RAZEM	208.000
10	NNRNKB 202 0539-04	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż barier śniegowych 13	m m	13.000	
				RAZEM	13.000