

Przedmiar robót

Wymiana brodzików oraz kabin prysznicowych

Data: 2019-02-28
Obiekt: DS LAURA
Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski
Al. Tadeusza Rejtana 16c
35 - 959 Rzeszów
Jednostka opracowująca kosztorys: SIG - PROJEKT
ul. Podwisłocze 38/70
35 - 309 Rzeszów

Kosztorys opracowali:
mgr inż. Sebastian Gdowik,

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres rzeczowy kosztorysu obejmuje wymianę brodzików prysznicowych wraz z kabinami.

1. Roboty demontażowe:

- demontaż kabiny prysznicowej wraz brodzikiem,
- demontaż podejścia odpływowego,
- wyniesienie zdemontowanych elementów we wskazane przez Inwestora miejsce.

2. Roboty montażowe.

- dokładne odczyszczenie płytek w miejscu montażu brodzika,
- wykonanie izolacji za pomocą folii w płynie,
- wypoziomowanie nóżek brodzika i jego montaż, poprzez przyklejenie go do ścian na klej montażowy lub za pomocą kołków rozporowych w przypadku zastosowania modelu posiadającego uchwyty montażowe,
- nałożenie silikonu wokół nóżek,
- uszczelnienie styku brodzika ze ścianą, tak aby połączenie było szczelne i nie przepuszczało wody,
- założenie panelu bocznego,
- silikonowanie brodzika wokół za pomocą silikonu sanitarnego.

Cały montaż należy przeprowadzić w sposób bardzo staranny, tak aby posadowienie brodzika było sztywne nie powodujące jego odkształceń w trakcie użytkowania, a co za tym idzie rozszczelnienie silikonu wokół brodzika.

Należy zastosować brodzik wykonany z akrylu sanitarnego głęboki o wymiarach 80x80, dno wzmocnione włóknem szklanym

Kabina półokrągła :

- profil chrom,
- podwójne rolki łożyskowane,
- bezpieczne szkło hartowane

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot.	Jedn.
1 WYMIANA BRODZIKÓW ORAZ KABIN PRYSZNICOWYCH					
1.1 Roboty demontażowe					
1	KNR 402/235/7 Demontaż wanny - ANALOGIA - demontaż kabiny prysznicowej wraz z brodzikiem	1 = 1,0 1,0	~1,000		kpl
2	KNR 202/602/1 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, ANALOGIA - folia w płynie	0,80*0,80+2*0,80*0,30 = 1,12 1,12	~1,120		m2
3	KNR 402/212/3 Wymiana podejścia z rur PCW łączonego metodą klejenia, Fi-50-mm	1 = 1,0 1,0	~1,000		miejsce
4	KNR 402/213/1 ANALOGIA - Wymiana syfonu z PCV, Fi-50-mm - syfon samoczyszczący	1 = 1,0 1,0	~1,000		szt
5	KNR 35/123/8 Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kabina półokrągła 1/2 koła, wraz z brodzikiem	1 = 1,0 1,0	~1,000		kpl
6	K.I.: Wyniesienie starych kabin prysznicowych wraz z dokładnym posprzątaniem łazienki po przeprowadzonym remoncie	1 = 1,0 1,0	~1,000		kpl