

# SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji poziomów wody w piwnicy bud. B-1 przy ul. Ks. Jałowego 24 w Rzeszowie

W zakres robót wchodzi demontaż starych i montaż nowych poziomów wody w piwnicy budynku B-1

## **Roboty montażowe**

Ze względu na konieczność wymiany starych rur wodociągowych w piwnicy należy wykonać nową instalację poziomów wody .

Należy zdemontować stare rurociągi. Nową instalację poziomów wody wykonać z rur ocynkowanych łączonych na gwint uszczelnianych za pomocą sznura konopnego. Całość prowadzić w izolacji, stosować podpory systemowe. Instalację wykonać do pionów kończąc zaworem odcinającym kulowym. Zakres prac znajduje się w załączonym przedmiarze robót.

Ponadto w pomieszczeniu piwnicy należy zamontować kabinę prysznicową (czterościenną z daszkiem) z brodzikiem 80x80 baterią i węzem z słuchawką prysznicową. Wykonać instalację wod-kan. Kanalizację doprowadzić od pionu PVC DN 160 znajdującego się nieopodal. Przed montażem należy dokleić na istniejącą ścianę i sufit płytę gipsową ok 15 m<sup>2</sup> do montażu w łazienkach. Ściany i posadzkę obłożyć płytkami ok 12 m<sup>2</sup>. Do podgrzania ciepłej wody zamontować podgrzewacz elektryczny przepływowy 10 l.

Wymienić należy także 1 szt. umywalki 50 cm wraz z syfonem gruszkowym

Prace wykonywane będą na terenie budynku uczelnianego. Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić z administratorem obiektu dogodny termin realizacji zamówienia, oraz ewentualne terminy wyłączenia wody w celu przebiecia nowej instalacji.

**WAŻNE** :Przed przystąpieniem do przetargu **zaleca się przeprowadzić wizję lokalną** na miejscu celem stwierdzenia stanu faktycznego zakresu robót do wykonania.

**Termin realizacji 21 dni od podpisania umowy, gwarancja na okres 3 lat.**