



Faza opracowania:

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa inwestycji:

„WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYMIANY INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W BUDYNKU UNIwersYTETU RZESZOWSKIEGO PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 13”

Kategoria obiektu budowlanego:

KATEGORIA IX

Adres:

**GRUNWALDZKA 13; 35-068 RZESZÓW
GM. MIASTO RZESZÓW, POWIAT RZESZOWSKI
DZ. NR 802/1; OBRĘB 207**

Inwestor:

**UNIwersYTET RZESZOWSKI, RZESZÓW,
AL. REJTANA 16C 35-959 RZESZÓW**

Kody CPV:

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Opracował:

Imię i nazwisko		Upr. bud. nr:	Podpis
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE			
Projektował:	mgr inż. Robert BĘBEN	PDK/0191/POOE/06	

MARZEC 2016r.

Przedmiar robót

Obiekt Budynek UR Grunwaldzka

Sporządził Robert Bęben

04.2016

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Budynek UR Grunwaldzka

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			1 Instalacja oświetleniowa		
1	KNNR 5 1207/01		Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m	4.800,000
2	KNNR 5 0205/01		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 3x1,5mm2 608*8	m	4.864,000
			razem	m	4.864,000
3	KNNR 5 0205/01		Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe - YDY 4x1,5mm2	m	300,000
4	KNNR 5 1208/02		Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm	m	4.800,000
5	KNNR 5 1303/01		Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar	52,000
6	Kalkulacja indywidualna		Odtwarzanie ścian i sufitów	kpl	1,000
			1 Oprawy Oświetleniowe - demontaż		
7	KNNR 9 0501/05		Demontaż oprawy żarowej	szt	97,000
8	KNNR 9 0501/06		Demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem 590-97	szt	493,000
			razem	szt	493,000
			1 Oprawy Oświetleniowe - montaż		
9	KNNR 5 0502/03		Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa nastropowa LED 5450lm, ozn. 1	kpl	37,000
10	KNNR 5 0503/03		Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa w zabudowie LED 1900lm, ozn. 2	kpl	8,000
11	KNNR 5 0503/03		Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa nastropowa LED 4250lm, ozn. 3	kpl	345,000
12	KNNR 5 0503/02		Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych - Oprawa zwieszana LED 5450lm, ozn. 4	kpl	98,000
13	KNNR 5 0502/02		Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa nastropowa LED 2550lm, 132lm/W ozn. 5	kpl	77,000
14	KNNR 5 0502/02		Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x20W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa nastropowa LED 2550lm ozn. 6	kpl	12,000
15	KNNR 5 0502/03		Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa nastropowa LED 6000lm, ozn. 7	kpl	31,000
16	KNNR 5 0502/03		Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa w zabudowie LED 2000lm, ozn. 8	kpl	6,000
17	KNNR 5 0502/03		Montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - Oprawa nastropowa LED 1650lm ozn. 9	kpl	2,000
18	Kalkulacja indywidualna		Badanie instalacji elektrycznej	kpl	1,000
19	Kalkulacja indywidualna		Badanie instalacji oświetleniowej	kpl	1,000

Budynek UR Grunwaldzka

Nr	Opis robót
1	Instalacja oświetleniowa
1	Oprawy Oświetleniowe - demontaż
1	Oprawy Oświetleniowe - montaż