




FUNDAMENT POZ. F-2

Skala 1:20



ZESTAWIENIE STALI NA JEDEN ELEMENT – wykonać szt. 1

WYKAZ ZBROJENIA						
Nr pręta	Średnica [mm]	Liczba [szt.]	Długość [cm]	Dt. ogólna [m]		Uwagi
				AIIN(RB500W)	AIIN(RB500W)	
Element: FUNDAMENT F-2						
1	12	1	6340	63,40		
2	6	58	136		78,88	
Długość razem			[m]	63,40	78,88	
Masa jednostkowa			[kg/m]	0,888	0,222	
Masa razem			[kg]	56,30	17,51	
Masa wg stali			[kg]	56,30	17,51	
Masa ogólna			[kg]	73,81		

Uwagii:

1. Beton B 25 (C20/25)
2. Stal AIIIIN(RB500W),
3. Otulina 3,0cm
4. Wymiary prętów podano osiowo
5. Przed przystąpieniem do prac
wymiary sprawdzić na budowie,
ewentualnie skonsultować z projektantem.
6. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi

[illegible]