

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń DS FILON (ZAŁĄCZNIK 2)					
1		POKOJE PROSTOKĄTNE (jednoosobowe) - ściany - lamperie do wys. 160 cm			
1.1					
1	d.1. analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli i wyposażenia wraz z ponownym wniesieniem i dokładnym sprzątaniem pokoi i myciem tapicerek mebli, okien i sanita- riatów wg opisu. Krotność = 10	usł.		
	zakres wg opisu techn.	1	usł.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - do 10 % powierzchni	m ²		
d.1. 0815-03	1 analogia	Krotność = 10 $((2.8*1.6)+(3.5*1.6))*0.1$	m ²	1.008	
				RAZEM	1.008
3	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami akrylowymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02	1	Krotność = 10 $(2.8*1.6)+(3.5*1.6)$	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1. 1204-02	1 analogia	Krotność = 10 $(2.8*1.6)+(3.5*1.6)$	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1. 1209-09	1 z.sz.4.5.4. 9914-07	Krotność = 10 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		POKOJE KWADRATOWE - ściany - lamperie do wys. 160 cm			
6	d.1. analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli i wyposażenia wraz z ponownym wniesieniem i dokładnym sprzątaniem pokoi i myciem tapicerek mebli	usł.		
	zakres wg opisu techn.	1	usł.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach i sufitach - do 10% powierzchni	m ²		
d.1. 0815-02	2 analogia	Krotność = 10 $((2.8*1.6)+(0.7*1.6)+(3.5*1.6)+(1.6*1.6))*0.1$	m ²	1.376	
				RAZEM	1.376
8	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami akrylowymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02	2	Krotność = 10 $(2.8*1.6)+(0.7*1.6)+(3.5*1.6)+(1.6*1.6)$	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1. 1204-02	2 analogia	Krotność = 10 $(2.8*1.6)+(0.7*1.6)+(3.5*1.6)+(1.6*1.6)$	m ²	13.760	
				RAZEM	13.760
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1. 1209-09	2 z.sz.4.5.4. 9914-07	Krotność = 10 1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		PRZEDPOKOJE - malowanie całych pomieszczeń			
11	d.1. analiza indywidualna	Wyniesienie i zabezpieczenie mebli i wyposażenia wraz z ponownym wniesieniem i dokładnym sprzątaniem przedpokoi, myciem i czyszczeniem stolarki, mebli i wyposażenia.	usł.		
	zakres wg opisu techn.	1	usł.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - do 10 % powierzchni	m ²		
d.1. 0815-03	3 analogia	Krotność = 10 $19.8*0.1$	m ²	1.980	
				RAZEM	1.980
13	NNRNKB	Gruntowanie podłoży preparatami akrylowymi - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1. 202 1134-02	3	Krotność = 10			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		19.8	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1.	1204-02	ścian			
3	analogia	Krotność = 10			
		19.8	m ²	19.800	
				RAZEM	19.800
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - 10 % powierzchni	m ²		
d.1.	0815-05	Krotność = 10			
3	analogia	6.5*0.1	m ²	0.650	
				RAZEM	0.650
16	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01	Krotność = 10			
3		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m ²		
d.1.	1204-01	starych tynków wewnętrznych sufitów			
3	analogia	Krotność = 10			
		6.5	m ²	6.500	
				RAZEM	6.500
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.1.	1209-09	Krotność = 10			
3	z.sz.4.5.4. 9914-07				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WC - malowanie sufitów			
19		Zabezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia wraz z dokładnym sprzątaniem i myciem.	usł.		
d.2	analiza indywidualna zakres wg opisu techn.	Krotność = 10	usł.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych - 10 % powierzchni	m ²		
d.2	0815-05	Krotność = 10			
	analogia	1.7*0.1	m ²	0.170	
				RAZEM	0.170
21	NNRNKB	Zmycie i zaimpregnowanie powierzchni sufitów preparatem antypleśniowym	m ²		
d.2	202 1134-01 - analogia	Krotność = 10			
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	Krotność = 10			
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
23	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi	m ²		
d.2	1204-01	starych tynków wewnętrznych sufitów			
	analogia	Krotność = 10			
		1.7	m ²	1.700	
				RAZEM	1.700
24	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami	m ²		
d.2	1209-09	Krotność = 10			
	z.sz.4.5.4. 9914-07				
		1	m ²	1.000	
				RAZEM	1.000