

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość
1		Element		
1.1	KNR 508/10 1/4 analogia	Montaż uchwyty pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym - przygotowanie miejsca pod ułożenie koryt z tworzyw PCV 130x50	m	446
1.2	KNR 508/110 /4 analogia	Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi 47 mm - koryto z tworzywa PCV 130x50	m	446
1.3	KNR 508/21 2/2	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 12 mm ² Cu, 20 mm ² Al - przewód 3x2,5 mm ²	m	409
1.4	KNR 508/21 2/2 analogia	Przewody kabelkowe układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył 12 mm ² Cu, 20 mm ² Al - przewód kat.7 F/FTP	m	409
1.5	KNR 508/30 1/3	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża betonowy	szt	22
1.6	KNR 508/30 9/4	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm ² natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane - gniazdo mocowane na korycie	szt	22
1.7	KNR 508/30 9/4 analogia	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, przewód do 2,5 mm ² natynkowe, 2P+Z 16A, przykręcane - montaż gniazd RJ-45	szt	22
1.8	Kalkulacja indywidualna	Pomiary elektryczne	kpl	1