
Przedmiar

Obiekt	Budynek BUR
Rodzaj robót	Wykonanie naprawy / rozbudowy systemu SSP
Inwestor	Uniwersytet Rzeszowski
Wykonawca	PHU Konkret

Stawka robocizny	20,00 zł/r-g
Koszty zakupu	5,00%
Koszty pośrednie	50% (R+S)
Zysk	5% R+S+K _p (R+S)

Sporządził mgr inż Janusz Sitarz

27.04.2021

Budynek BUR

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 5-08 0206/01	Układanie w gotowych korytkach przewodów izolowanych 1-żyłowych o przekroju do 2,5mm ²	m	320
2	KNNR 5 0110/05	Montaż listew elektroinstalacyjnych z PCW o szerokości podstawy do 20mm (naściennych, przypodłogowych i ściennych) przykręcanych do podłoża betonowego	m	60
	KNR AL-01 0403/01	Montaż gniazd pożarowych samoczynnych ostrzegaczy pożarowych (czujek) w wykonaniu konwencjonalnym	szt	21
	KNR AL-01 0401/01	Montaż czujek pożarowych dymu izotopowych lub optycznych	szt	21
12	KNR AL-01 0601/02	Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego 50 kroków programowych (instrukcji)	system	1
13	KNR AL-01 0603/05	Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych o 24 adresach	linia	1
14	KNR AL-01 0604/05	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego o 120 elementach liniowych	szt	1