

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont schodów terenowych przy budynku D3
ADRES INWESTYCJI : Rzeszów Zalesie
INWESTOR : UNIWERSYTET RZESZOWSKI
ADRES INWESTORA : Rzeszów ul. Rejtana 16C

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Salamon
DATA OPRACOWANIA : 20.03.2023

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie balustrad z kształowników stalowych w poziomie I kondygnacji - balustrada do ponownego montażu 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 2.2*18+(3.33+3.33+0.7)*2	m m	54.320	
				RAZEM	54.320
3	KNNR 6 0803-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce cementowo-piaskowej - odzysk 100% 2.2*3.33+0.7*3.3+2.2*3.33	m ² m ²	16.962	
				RAZEM	16.962
4	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm poz.2*0.4	m ² m ²	21.728	
				RAZEM	21.728
5	kalk. własna	Czyszczenie kostki betonowej nadającej się do ponownego wbudowania. poz.3	m ² m ²	16.962	
				RAZEM	16.962
6	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
7	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10 4	m ³ m ³	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.1	km km	0.100	
				RAZEM	0.100
9	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm poz.2*0.3	m ² m ²	16.296	
				RAZEM	16.296
10	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem poz.2*0.4*0.3	m ³ m ³	6.518	
				RAZEM	6.518
11	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową poz.2	m m	54.320	
				RAZEM	54.320
12	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kostka odzysk z rozbiórki poz.3	m ² m ²	16.962	
				RAZEM	16.962
13	KNR 2-02 1207-02 analogia	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg - balustrada z demontażu. 15	m m	15.000	
				RAZEM	15.000
14	kalk. własna	Docinanie kostki brukowej wynikającej z różnicy grubości krawężnika 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000