
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa uszkodzonego gzymsu przed dalszą degradacją w budynku Pałacu Załuskich w Iwoniczu.
ADRES INWESTYCJI : ul. Zadwórze 1, 38-440 Iwonicz
INWESTOR : UNIWERSYTET RZESZOWSKI
ADRES INWESTORA : Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów
DATA OPRACOWANIA : 09.06.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 5*15	m ² m ²	 75.000	
				RAZEM	75.000
2	KNR AT-27 0101-03	Skucie tynków cementowo-wapiennych i cementowych 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
3	kalk. własna	Usunięcie zdegradowanych elementy deskowania gzymsu i połaci dachowych. 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
5	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 4-01 0526-03 analogia	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych z blachy z cynku w odcinkach o długości do 1.0 m 10	szt szt	 10.000	
				RAZEM	10.000
7	KNR-W 2-02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy 5	m ² m ²	 5.000	
				RAZEM	5.000
8	KNR 19-01 0538-03	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej 7	m ² m ²	 7.000	
				RAZEM	7.000
9	kalk. własna	Wykonanie podkonstrukcji gzymsu koronującego i gzymsu wieżyczki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-01 0703-02	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 19-01 0802-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III boniowanych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej do 5 m ² w jednym miejscu 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
12	ZKNR C-2 0417-01	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu do 10 cm 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
13	ZKNR C-2 0417-02	Naprawa profili ciągnionych przez szpachlowanie (do 5 mm); szerokość profilu 10-15 cm 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
14	KNR AT-26 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 20	m ² m ²	 20.000	
				RAZEM	20.000