



ZAKRES PRAC:

- Usunięcie warstwy lastryka oraz ewentualnie warstw konstrukcyjnych w celu umożliwienia zabudowania z płyty granitowej gr. 3 cm
- Wykonanie warstw wyrównawczych
- Dostawa i montaż płyt granitowych (podest i stopnice gr. 3 cm powierzchnia płomieniowana, lica polerowane – w odcieniach szarości, podstopnice powierzchnia polerowana gr. 1,5-2 cm w kolorze ciemniejszego odcienia szarości)
- W wycenie należy założyć 2-3 centymetrowy zwis płyty podestowej i stopnicy.