

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont, renowacja stolarki okiennej.  
ADRES INWESTYCJI : BUDYNEK W1 Pałac - Werynia 502  
INWESTOR : UNIWERSYTET RZESZOWSKI  
ADRES INWESTORA : Rzeszów ul. Rejtana 16C

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Salamon  
DATA OPRACOWANIA : 25.07.2022

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Konserwacja okien drewnianych</b>			
1	TZKNBK XII d.1 0304-44	Dopasowanie skrzydła okiennego o powierzchni ponad 1m2 polegające na regulacji okuć okien ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych 44	szt. szt.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
2	KNR 4-01 d.1 0919-20 analogia	Czyszczenie okuć. 44	szt. szt.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
3	KNR 4-01 d.1 0919-20 analogia	Konserwacja skrzydeł remontowanych 44	szt. szt.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
4	KNR 19-01 d.1 1310-07 ELEWACJA WSCHOD- NIA ELEWACJA POŁUDNIO- WA ELEWACJA ZACHODNIA	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2 (1*2+1.5*2.8*2)+(1.5*2.4*2+1*2+1.5*2.8+0.9*1.8*2) (1.5*2.8*6+1.5*3.35*2+1.95*4.15)+(1.5*3.2*2+1.5*2.4*4+1*1.5*2) (1.5*2.8*4)+(1.5*2.4*4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27.040 70.343 31.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.583</b>
5	KNR 19-01 d.1 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2 poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128.583	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.583</b>
6	TZKNBK XII d.1 0403-65	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 0.5 dm2 10	msc. msc.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	TZKNBK XII d.1 0403-66	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 1.0 dm2 10	msc. msc.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
8	TZKNBK XII d.1 0403-67	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 2.0 dm2 15	msc. msc.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
9	TZKNBK XII d.1 0403-68	Naprawa płaszczyzn elem.stolarki poleg.na wstawieniu fleków o pow.do 5.0 dm2 15	msc. msc.	15.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.000</b>
10	TZKNBK XII d.1 0301-38	Wymiana uszkodzonych elementów skrzydeł okiennych - ramiaki 30	szt. szt.	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
11	KNR 19-01 d.1 1008-03	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - okapniki 10	szt. szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
12	TZKNBK XV d.1 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128.583	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.583</b>
13	TZKNBK XV d.1 0432-02	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - drugi raz poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128.583	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.583</b>
14	TZKNBK XV d.1 0434-01	Zagruntowanie drewna- malowanie farbą podkładową do drewna drewna np. Tikkurila Everal Primer poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128.583	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.583</b>
15	KNR 4-01 d.1 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 poz.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	128.583	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.583</b>
16	KNR 19-01 d.1 1025-20 analogia	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki z szyldami 44	szt. szt.	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	TZKNBK XII d.1 0303-41	Wymiana uszkodzonych listew przymykowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
18	KNR 19-01 d.1 1005-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>