

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>SCHODY OD STRONY ZACHODNIEJ</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 2.39*2.42+0.34*1.83*9+0.15*1.83*10+0.25*2.39+0.25*3.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.276</b>
2	KNNR-W 3 d.1 0809-01	Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie 2.39*2.42+0.34*1.83*9+0.15*1.83*10+0.25*2.39+0.25*3.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.276</b>
3	ZKNR C-2 d.1 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrychy, tynki 16.276	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.276</b>
4	ZKNR C-2 d.1 0501-06	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm poz.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.276	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.276</b>
5	NNRNKB d.1 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup> 2.39*2.42+0.34*1.83*9+0.15*1.83*10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.129	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.129</b>
6	NNRNKB d.1 202 0930-01	(z.IX) Wyprawy szlachetne nakrapiane na gotowym podkładzie wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i pow. poziomych (balkony, loggie) - boki schodów 0.25*2.39+0.25*3.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.148	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.148</b>
7	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.1*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.814	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.814</b>
8	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.814	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.814</b>
<b>2</b>		<b>ŚCIANA OD STRONY ZACHODNIEJ</b>			
9	KNR 2-02 d.2 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	63.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.000</b>
10	KNR-W 4-01 d.2 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 10.50*3.82+4.95*1.94*2+5.28*0.33*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.801</b>
11	KNR-W 4-01 d.2 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.801</b>
12	KNR BC-02 d.2 0606-01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.801</b>
13	KNR BC-02 d.2 0607-01	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.801</b>
14	KNR BC-02 d.2 0607-03	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt za pomocą dybli plastikowych do ścian z betonu 62*6	szt. szt.	372.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>372.000</b>
15	KNR BC-02 d.2 0607-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki - 2 warstwy Krotność = 2 poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.801</b>
16	KNR BC-02 d.2 0601-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie farby podkładowej pod tynki poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.801</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR BC-02 d.2 0601-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych poz.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62.801	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.801</b>
18	NNRNKB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*4.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.470	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.470</b>
19	NNRNKB d.2 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm - parapet zewnętrzny 0.25*1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
20	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.10*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.140</b>
21	KNR 4-01 d.2 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.140</b>
<b>3</b>		<b>SCHODY I TARAS OD STRONY WSCHODNIEJ</b>			
22	KNR-W 4-01 d.3 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (3.20+2.85)*(0.38+0.35+0.45)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.139	
	murek tarasu	3.52*(0.75+0.4)	m <sup>2</sup>	4.048	
	murek schodów	4.30*(1.25+0.3)*2	m <sup>2</sup>	13.330	
	słup				
				<b>RAZEM</b>	<b>24.517</b>
23	KNNR-W 3 d.3 0809-01	Wyrównywanie podłoża betonowych przez frezowanie poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.517</b>
24	ZKNR C-2 d.3 0502-01	Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie podłoża - betony, jastrzychy, tynki 24.517	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.517</b>
25	ZKNR C-2 d.3 0501-06	Przygotowanie podłoża. Wyrównanie podłoża na posadzkach; uzupełnienie ubytku o gł. do 1,5 cm poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24.517	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.517</b>
26	KNR BC-02 d.3 0601-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie farby podkładowej pod tynki 4.30*(1.25+0.3)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.330	
	słup				
				<b>RAZEM</b>	<b>13.330</b>
27	KNR BC-02 d.3 0601-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze typu "baranek" lub "kornik" wykonywana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych 4.30*(1.25+0.3)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.330	
	słup				
				<b>RAZEM</b>	<b>13.330</b>
28	NNRNKB d.3 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka słupa 0.35*2.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	0.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.875</b>
29	KNR AT-33 d.3 0307-03	Powłoki z żywicy z dodatkiem piasku kwarcowego o grubości 1 mm (3.20+2.85)*(0.38+0.35+0.45)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.139	
	murek tarasu				
				<b>RAZEM</b>	<b>7.139</b>
30	KNR-W 4-01 d.3 0820-07	Wymiana płytek okładzinowych ściennych klinkierowych układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m2 w jednym miejscu - analogia - wymiana płytek gresowych na murku schodów 3.52*(0.75+0.4)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.048	
	murek schodów				
				<b>RAZEM</b>	<b>4.048</b>
31	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km poz.22*0.02	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.490</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 poz.31	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>		
				0.490	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.490</b>
<b>4</b>		<b>DASZEK NAD SCHODAMI OD STRONY WSCHODNIEJ</b>			
33	KNR 4-04 d.4 0509-03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 3*6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
34	KNR 0-22 d.4 0527-01	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym 3*6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				18.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.900</b>
35	NNRNKB d.4 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 0.35*(3+6.3*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				5.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.460</b>
36	ZKNR C-2 d.4 0401-11	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na stropach, belkach, biegach i spocznikach schodowych - ponad 5 m2 4.20*6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.460</b>
37	ZKNR C-2 d.4 0402-09	Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych - ponad 5,0 m2 poz.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.460</b>
38	KNR-W 4-01 d.4 0727-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu poz.36*0.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				7.938	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.938</b>
39	KNR K-04 d.4 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 4.20*6.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.460</b>
40	KNR K-04 d.4 0202-02	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				26.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.460</b>
<b>5</b>		<b>ŚCIANA W PIWNICY</b>			
41	ZKNR C-2 d.5 0401-02	Roboty przygotowawcze. Odbicie tynków cementowo-wapiennych na ścianach, filarach, pilastrach - do 5 m2 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
42	KNR-W 4-01 d.5 0710-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
43	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
44	KNR 9-19 d.5 0108-01	Odgrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odgrzybiana do 2 m2 1	msc. msc.		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
45	KNR-W 4-01 d.5 0710-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
46	KNR 2-02 d.5 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>