

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sprzedaż, dostawa i montaż wykładziny termozgrzewalnej PVC w pomieszczeniu nr 018, 022 oraz w części korytarza w budynku G4.

1 Stan istniejący:

Pokój nr 018 i 022 – wykładzina dywanowa na posadzce betonowej

korytarz – wykładzina PVC termozgrzewalna

2 Zakres robót – pom. nr 018 i 022:

Szlifowanie; gruntowanie podłoża; układanie wylewki korygująco-wyrównawczej; ułożenie wykładziny PCV i spawanie; wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki

Łączna powierzchnia podłóg wynosi (liczona z 10cm wywinięciem na ściany):

- 86,5 m²

3 Zakres robót – korytarz:

Usunięcie uszkodzonego fragmentu wykładziny PVC; szlifowanie; gruntowanie podłoża; ułożenie wykładziny PCV i spawanie; wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki

Powierzchnia posadzki wynosi – **8,0 m²**

4 Materiały:

- wykładzina obiektowa, heterogeniczna
- grubość całkowita: 2 mm
- grubość warstwy użytkowej: 0,7mm lub 0,8mm
- ciężar całkowity 2800 gr/m²
- wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR
- zabezpieczenie powierzchni UV easy clean
- klasa zastosowań EN685: 34/43
- antypoślizgowość EN13893DS: $\geq 0,30$
- klasa ścieralności EN 660-2: grupa T
- klasa reakcji na ogień EN13501: Bfl-s1
- odporność chemiczna EN 423: bardzo wysoka
- odporność na odgniecenia EN433: $\leq 0,05$ mm

- odporność na fotele na kółkach EN 425: odporna
- odporność na grzyby i bakterie: odporna wg EN ISO846
- elektrostatyczność EN 1815: $\leq 2,0$ kV
- światłoodporność EN ISO 20105: < 6
- odporność na grzyby i bakterie EN ISO 846: odporna

5 Kryteria oceny

- Cena 100%
- Gwarancja: 24 m-c
- Termin wykonania: do 30.06.2023 r.

6 Inne

Oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowanych materiałów.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac oraz prace porządkowe po wykonaniu prac.

W celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję na obiekcie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi pracownikami, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty.

Wykładzina musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 3.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w ofercie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.