

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**Sprzedaż, dostawa i montaż wykładziny termozgrzewalnej z PVC w pokojach nr 103, 110, 201, 304, 316 - bud. A3, Kolegium Nauk Humanistycznych UR.**

### **1 Stan istniejący:**

Sala nr: 103, 110, 316 – wykładzina dywanowa na płytkach PVC

Sala nr 201 – wykładzina dywanowa na parkiecie

Sala nr: 304 – wykładzina PVC na płytkach PVC

### **2 Zakres robót:**

- rozbiórka wykładziny dywanowej, płytek PVC oraz parkietu
- gruntowanie podłoża
- układanie wylewki korygująco-wyrównawczej
- ułożenie wykładziny PCV i spawanie
- wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki

Łączna powierzchnia podłóg wynosi (liczona z 10cm wywinięciem na ściany):

- **94,5 m<sup>2</sup>**

### **3 Materiały:**

- wykładzina obiektowa, heterogeniczna
- grubość całkowita: 2 mm
- grubość warstwy użytkowej: 0,7mm lub 0,8mm
- ciężar całkowity 2800 gr/m<sup>2</sup>
- wzmocnienie powierzchni: poliuretan PUR
- zabezpieczenie powierzchni UV easy clean
- klasa zastosowań EN685: 34/43
- antypoślizgowość EN13893DS:  $\geq 0,30$
- klasa ścieralności EN 660-2: grupa T
- klasa reakcji na ogień EN13501: Bfl-s1
- odporność chemiczna EN 423: bardzo wysoka

- odporność na odgniecenia EN433:  $\leq 0,05$  mm
- odporność na fotele na kółkach EN 425: odporna
- odporność na grzyby i bakterie: odporna wg EN ISO846
- elektrostatyczność EN 1815:  $\leq 2,0$  kV
- światłoodporność EN ISO 20105:  $< 6$
- odporność na grzyby i bakterie EN ISO 846: odporna

#### **4 Kryteria oceny**

- Cena 100%
- Gwarancja na wykonane prace minimum 2 lata
- Termin wykonania: do 27 sierpnia 2021 r.

#### **5 Inne**

Oferta powinna zawierać wszystkie roboty wynikające z przyjętej technologii remontu i zastosowanych materiałów.

Koszt wykonania musi również zawierać wszystkie prace towarzyszące takie jak np. zabezpieczenie terenu budowy na czas wykonywania prac oraz prace porządkowe po wykonaniu prac.

W celu wykonania miarodajnej kalkulacji zaleca przeprowadzić wizję na obiekcie.

Prace muszą być wykonywane wykwalifikowanymi pracownikami, z zachowaniem przepisów BHP i p.poż.

Materiały muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty.

Wykładzina musi spełniać wymagania zawarte w pkt. 3.

Oferta stanowi wartość ryczałtową, roboty wynikłe w czasie budowy, trudne do przewidzenia, a nie ujęte w ofercie nie mogą stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.