

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ROBÓT

Przedmiotem zamówienia jest usunięcie awarii instalacji wodnej w garażu budynku G-4 PMCBI przy ul. Warzywnej 1A w Rzeszowie

Ze względu na zły stan rurociągów wodociągowych należy wymienić kilka odcinków rurociągu o różnych średnicach. Należy zastosować rury stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych uszczelnianych za pomocą pakul. Całość prowadzić w izolacji termicznej.

Zestawienie długości i średnic odcinków do wymiany zawiera przedmiar.

Prace wykonywane będą w budynku czynnym wszelkie planowane wyłączenia wody ustalać z administratorem obiektu.

WAŻNE :Przed przystąpieniem do przetargu **zaleca się przeprowadzić wizję lokalną** na miejscu celem stwierdzenia stanu faktycznego zakresu robót do wykonania.