

PRZEDMIAR

Nazwa Inwestycji : Wykonanie nowej kanalizacji podposadzkowej w części piwnicy budynku A2 (Awaria)
Inwestor : Uniwersytet Rzeszowski
Adres Inwestora : al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów
DATA OPRACOWANIA : 2020-06-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2020-06-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		roboty budowlane			
1		Analiza własna -Wyniesienie i wniesienie mebli z pomieszczeń	kpl		
d.1		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia	m ²		
d.1	0104-01	- posadzka 7,8	m ²	7,800	
				RAZEM	7,800
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0819-05	30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
4	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej gr 10 cm	m ²		
d.1	0804-07	24	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNR-W 2-01	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciąganiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m	m ³		
d.1	0310-0201	26,40	m ³	26,400	
				RAZEM	26,400
6	KNR-W 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³		
d.1	0312-0201	19,20	m ³	19,200	
				RAZEM	19,200
7	KNR-W 4-01	Przewóz gruzu taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0105-05	2,4	m ³	2,400	
				RAZEM	2,400
8	KNR-W 4-01	Przewóz gruzu taczkami taczkami - dodatek za każde następne 10 m	m ³		
d.1	0105-07	4,8	m ³	4,800	
				RAZEM	4,800
9	KNR 4-01	Przewóz ziemi taczkami na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II	m ³		
d.1	0105-04	4,8	m ³	4,800	
				RAZEM	4,800
10	KNR-W 4-01	Przewóz ziemi taczkami - dodatek za każde następne 10 m	m ³		
d.1	0105-07	9,6	m ³	9,600	
				RAZEM	9,600
11	KNR 2-18	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0501-01	24	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
12	KNR 2-18	Zасыpanie rurociągów piaskiem o grubości 10 cm	m ²		
d.1	0501-01	24	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
13	KNR-W 4-01	Wywóz gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat. IV)	m ³		
d.1	0109-03	7,2	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
14	KNR-W 4-01	Wywóz gruzu i ziemi samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-04	7,2	m ³	7,200	
				RAZEM	7,200
15		Kalkulacja własna - Utylizacja zdemontowanych materiałów	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	KNR-W 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko gr 10 cm	m ²		
d.1	0803-02	24	m ²	24,000	
				RAZEM	24,000
17	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2805-05	30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
18	KNR 4-01	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 40 cm	szt.		
d.1	0208-04	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2		Roboty instalacyjne			
19	KNR-W 4-02 d.2 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
20	KNR-W 2-18 d.2 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe rewizyjneo śr 315-425 mm - zamknięcie hermetyczne włazem- wstawienie w istniejący rurociąg żeliwny	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 2-15 d.2 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
22	KNR-W 2-15 d.2 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - budynki służby zdrowia lub uczelni	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
23	KNR-W 2-15 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych- obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
		3	podej.	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR-W 2-15 d.2 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych -obiekty służby zdrowia lub uczelni	podej.		
		5	podej.	5,000	
				RAZEM	5,000