

---

**PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : REMONT 11 SEGMENTÓW (malowanie przedpokoju i sufitu w łazience, wymiana drzwi)  
INWESTOR : UNIWERSYTET RZESZOWSKI  
ADRES INWESTORA : Al. Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów  
DATA OPRACOWANIA : 06.06.2023

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT POKOI i KORYTARZA</b>			
1	KNR-W 4-01 d.1 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią+demontaż folii 5.55*1.67*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				101.954	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.954</b>
2	KNR-W 4-01 d.1 0624-01 analogia sufit łazienka	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą opryskiwania- odgrzybianie sufitu w łazience 1.67*1.5*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				27.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.555</b>
3	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe ściany (4.05*2+1.67*2)*2.7*11 szczyty -0.8*2*3*11 opaska wokół drzwi 2*2*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				339.768	
				-52.800	
				44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>330.968</b>
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome sufit korytarz 4.05*1.67*11 sufit łazienka 1.67*1.5*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				74.399	
				27.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.954</b>
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami lateksowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany (4.05*2+1.67*2)*2.7*11 szczyty -0.8*2*3*11 opaska wokół drzwi 2*2*11 sufit korytarz 4.05*1.67*11 sufit łazienka 1.67*1.5*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				339.768	
				-52.800	
				44.000	
				74.399	
				27.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>432.922</b>
6	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ściany (4.05*2+1.67*2)*2.7*11 szczyty -0.8*2*3*11 opaska wokół drzwi 2*2*11 sufit korytarz 4.05*1.67*11 sufit łazienka 1.67*1.5*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				339.768	
				-52.800	
				44.000	
				74.399	
				27.555	
				<b>RAZEM</b>	<b>432.922</b>
<b>2</b>		<b>Montaż i demontaż drzwi.</b>			
7	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 drzwi pokojowe 2*11 drzwi łazienkowe 1*11	szt. szt. szt.		
				22.000	
				11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.000</b>
8	KNR 4-01 d.2 0320-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł- ościeżnice regulowane z materiałów drewnopochodnych drzwi pokojowe 0.8*2*2*11 drzwi łazienkowe 0.8*2*2*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.200	
				17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
9	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone drzwi pokojowe 0.8*2*2*11 drzwi łazienkowe 0.8*2*2*11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>		
				35.200	
				17.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>52.800</b>
10	d.2 kalk. własna	Dostawa i montaż wkładek systemowych LOB SA 2*11	szt. szt.		
				22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
11	d.2	Dostawa i montaż wkładki łazienkowej. 1*11	szt. szt.		
				11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
12	d.2 kalk. własna	Uzupełnienie ewentualnych ubytków w posadzce 1*11	kpl. kpl.		
				11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>